

KERKENBELEIDSPLAN GEMEENTE BERTEM

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL.....	2
INLEIDING	3
1. SITUERING KERKGEBOUWEN.....	4
2. FICHE PER KERKGEBOUW	7
2.1. Sint-Pieterskerk in Bertem	7
2.1.1. Identificatie	7
2.1.2. Beschrijving	9
2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving	15
2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	17
2.2. Sint-Bartholomeuskerk in Korbeek-Dijle	18
2.2.1. Identificatie	18
2.2.2. Beschrijving	19
2.2.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving	23
2.2.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	24
2.3. Sint-Lambertuskerk in Leefdaal	26
2.3.1. Identificatie	26
2.3.2. Beschrijving	27
2.3.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving	31
2.3.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	33
2.4. Sint-Veronakapel in Leefdaal	34
2.4.1. Identificatie	34
2.4.2. Beschrijving	35
2.4.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving	40
2.4.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	41
3. NAAR EEN TOEKOMSTVISIE	42
3.1. Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie	42
3.2. Plan van aanpak: hoe de toekomstige invullingen zullen worden onderzocht	44

INLEIDING

Dit kerkenbeleidsplan omvat volgende gebouwen voor de rooms-katholieke eredienst op het grondgebied van de gemeente BERTEM:

- a) **Deelgemeente Bertem.**
Parochiekerk Sint-Pieter, Groenendaal, zn te 3060 Bertem.
- b) **Deelgemeente Korbeek-Dijle.**
Parochiekerk Sint-Bartholomeus, Korbeekse Kerkstraat, zn te 3060 Korbeek-Dijle (Bertem).
- c) **Deelgemeente Leefdaal.**
 - o Parochiekerk Sint-Lambertus, Dorpstraat, zn te 3061 Leefdaal (Bertem).
 - o Sint-Veronakapel, Kapellestraat, zn te 3061 Leefdaal (Bertem).

Dit kerkenbeleidsplan kwam tot stand na de opmaak van het *Pastoraal Plan Federatie Bertem*, dat na een aantal voorbereidende vergaderingen werd gefinaliseerd door de Federatieploeg Bertem op 20 augustus 2024 en vervolgens goedgekeurd tijdens de vergadering van het Centraal Kerkbestuur Bertem van 22 oktober 2024. Leden van het Centraal Kerkbestuur Bertem en van de kerkraden van Bertem, Korbeek-Dijle en Leefdaal volgden verder ook nog het infomoment over kerkenbeleidsplannen voor pastores, leden van kerkraden en centrale kerkbesturen van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen in Veltem-Beisem op 25 april 2024 en de inhoudelijke toelichting over het kerkenbeleidsplan door Parcum in het gemeentehuis van Bertem op 5 februari 2025.

Dit kerkenbeleidsplan werd opgemaakt in overleg tussen de gemeente Bertem, de Federatie Bertem, het Centraal Kerkbestuur Bertem en alle kerkfabrieken die eronder ressorteren en werd vervolgens goedgekeurd:



- door de bisschop van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel op 20 mei 2025
- door de gemeenteraad van de gemeente Bertem op 27 mei 2025



Het hogervermelde *Pastoraal Plan Federatie Bertem* voorziet dat na de geplande restauratie van de Sint-Pieterskerk in Bertem de liturgie van Leefdaal definitief naar Bertem zal verhuizen, inclusief de gezinsvieringen. De Sint-Lambertuskerk in Leefdaal zal dan geen liturgische functie meer hebben. Op datzelfde moment zal ook de liturgische gemeenschap van Korbeek-Dijle aansluiten bij de vieringen in Bertem. Hierdoor vervalt ook de liturgische functie van de Sint-Bartholomeuskerk in Korbeek-Dijle. De Sint-Pieterskerk in Bertem wordt dan de kerk voor de zondagsliturgie in de federatie Bertem. In combinatie hiermee zou de Sint-Veronakapel in Leefdaal een rol kunnen spelen op het vlak van gelegenhedsliturgie.

Handtekening bisdom

Handtekening Centraal Kerkbestuur


Handtekening gemeente


 MARIJKE P.
 Deen Regio Leuven
 Par. Admin. Bertem

 J. Bruggelmanns


 B. DEVISCH

 A. MEES


1. SITUERING KERKGEBOUWEN

1. Parochiekerk Sint-Pieter, Groenendaal, zn te 3060 Bertem




BRON: INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2025: *Parochiekerk Sint-Pieters met kerkhof* [online], <https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41501> (geraadpleegd op 24 april 2025).

2. Parochiekerk Sint-Bartholomeus, Korbeekse Kerkstraat, zn te 3060 Korbeek-Dijle (Bertem)



BRON: INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2025: *Parochiekerk Sint-Bartholomeus met kerkhof* [online], <https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41521> (geraadpleegd op 24 april 2025).

3. Parochiekerk Sint-Lambertus, Dorpstraat, zn te 3061 Leefdaal (Bertem)



BRON: INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2025: *Parochiekerk Sint-Lambertus met kerkhof* [online], <https://inventaris.onroenderfgoed.be/erfgoedobjecten/41511> (geraadpleegd op 24 april 2025).

4. Sint-Veronakapel, Kapellestraat, zn te 3061 Leefdaal (Bertem)



BRON: INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2025: *Sint-Veronakapel* [online], <https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41512> (geraadpleegd op 24 april 2025).



BRON: Google Maps

Situering van de vier kerkegebouwen binnen de fusiegemeente Bertem

2.1. Sint-Pieterskerk in Bertem

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

2.1.1. Identificatie

Naam: Sint-Pieterskerk

Geografische ligging

- Groenendaal, zn te 3060 Bertem
- Provincie: Vlaams-Brabant

Plaats in kerkelijke structuur

- Bisdom: Aartsbisdom Mechelen-Brussel
- Dekenaat of Regio: Dekenaat Leuven/Federatie Bertem
- Parochie: Sint-Pieters-Banden

Eigenaar: Gemeente Bertem

Bescherming(en)/vastgesteld

- Deze Maasromaanse kerk uit de 11^{de} eeuw is een typisch voorbeeld van de landelijke Ottoonse architectuur uit het voormalig prinsdom Luik.
- De kerk is als monument beschermd sinds 1937 (K.B.,01.02.1937, B.S., 06.03.1937).De kerkhofmuur met inbegrip van het dodenhuisje is wegens zijn historische waarde als monument beschermd door het M.B. van 28.10.1999, B.S.,17.05.2000. De kerk en haar onmiddellijke omgeving werden als dorpsgezicht eerder om reden van

historische en esthetische waarde beschermd door het M.B. van 16.12.1991, B.S.,23.04.1992.

- Verdere beschrijving van de kerk bevindt zich in:
- INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2025: *Parochiekerk Sint-Pieters met kerkhof* [online], <https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41501> (geraadpleegd op 24 april 2025).
- Dimitri STEVENS, Parochiekerk Sint-Pieter, Bertem [gemeente in arrondissement Leuven-BE]([1000]-).In: *ODIS*. Record last modified date: 28 juli 2014. Available from World Wide Web: http://www.odis.be/lnk/OB_2538.
- De Romaanse Voerbasilieken in Europees perspectief, in *Leuven i.s.m Bertem en Tervuren "De Romaanse Kerken van de Voervallei"*, Open monumentendag 12 september 1999, Toerisme Leuven,1999, blz. 91-93.

2.1.2. Beschrijving

a) Cultuurhistorische waarde

Gebouw:

De Sint-Pieterskerk van ca. 1000, sinds 1937 beschermd, is een van de best bewaarde Romaanse dorpskerken in Vlaanderen. Al behoorde het dorp niet tot het (prins)bisdom Luik toch is zijn kerk zuivere Maasromaanse kunst, onder andere herkenbaar aan de massieve westertoren en aan het driebeukige schip zonder kruisbeuken. De pijlerbasiliek, opgetrokken uit Lediaanse kalkzandsteen, met zes traveeën in plaats van de gebruikelijke vijf, zonder kruisbeuk, met koor, halfronde absis en westertoren is een voorbeeld van landelijke Ottoonse architectuur.

Nog in de Romaanse periode, rond 1240, werd de toren ietwat verhoogd, het dak van het schip wat scherper gezet en kwam in de zuidwand van het koor een fraai paradijspoortje. Verdere verbouwingen zijn beperkt gebleven: in de 18de eeuw een classicistische ingang in de westmuur van de toren en ten noorden van het koor een sacristie. Architect F. Vandendael, geadviseerd door kanunnik R. Lemaire, restaureerde de kerk in 1935 en bouwde de zuidelijke sacristie.

Mobilair:

Zittende Madonna met kind Jezus, gepolychromeerd houten beeld in romaanse stijl van het type *Sedes Sapientiae* of Zetel der Wijsheid (12^{de} eeuw), Christus (16^{de} eeuw), Calvarie (17^{de} eeuw), borstbeeldreliëkwiehouder van Sint-Elooi (18^{de} eeuw), barokke biechtstoel en kansel (1642 en 1648), Louis XVI-orgel (1829-1831) van de Gentse orgelbouwer Lambert-Corneille Van Peteghem.

Bronnen:


- INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2025: *Parochiekerk Sint-Pieters met kerkhof* [online], <https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41501> (geraadpleegd op 24 april 2025).
- Dimitri STEVENS, Parochiekerk Sint-Pieter, Bertem [gemeente in arrondissement Leuven-BE]([1000]-).In: *ODIS*. Record last modified date: 28 juli 2014. Available from World Wide Web: http://www.odis.be/lnk/OB_2538.
- R. BOSQUET, H. GODTS, R.M. LEMAIRE en E. PERSOONS, *De Romaanse Sint-Pieterskerk te Bertem*, z.p., z.d.
- Omer VANDEPUTTE, *Gids voor Vlaanderen. Toeristische en culturele gids van de Vlaamse gemeenten*, Tielt, Lannoo, 1995, blz. 148.
- De Romaanse Voerbasilieken in Europees perspectief, in *Leuven i.s.m Bertem en Tervuren "De Romaanse Kerken van de Voervallei"*, Open monumentendag 12 september 1999, Toerisme Leuven, 1999, blz. 91-93.

b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte

- oppervlakte in m²: 630,00 m²

- voeg grondplan toe (BRON: Plan patrimoniumdocumentatie Sint-Pieters-Bandenkerk Bertem C408A C407B)



- noteer de vrije hoogte: ca. 11 m. (= hoogte middenbeuk)
- aantal zitplaatsen: 388

Opbouw (optioneel)

- type gebouw: kerkgebouw van het basilicale type, d.w.z. zonder dwarsbeuk of transept, in zuivere Maasromaanse stijl.

- Aantal en soort bijruimtes: drie (de oude sacristie, aan de noordzijde van het koor, de huidige sacristie, aan de zuidzijde van het koor, de doopkapel, naast de westertoren).
- bespreek de opdeelbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden van het gebouw: nihil.

Voorzieningen

- Vul onderstaande tabel in met de huidige aanwezige voorzieningen in het kerkgebouw:

Sanitair	Ja (een toilet met wastafel in de kelderruimte onder de sacristie). Daarnaast is er ook een wastafel in de sacristie.
Verwarming	Vloerverwarming met een Centrale Verwarmingsketel op gas; deze CV-ketel werd in 2020 vervangen door de firma Geuvers voor de som van 14.598 euro. De laatste tweejaarlijkse keuring van deze gasinstallatie vond plaats in september 2023, eveneens door de firma Geuvers, voor 290 euro.
Verlichting	Bij alle binnenverlichtingsarmaturen werd de laatste jaren systematisch overgeschakeld naar LED-verlichting.
Keukenvoorzieningen	(nihil)
Audiosysteem	(Aanwezig? Ja. Werkt naar behoren? Ja)
Beeldscherm(en)	(nihil)
Rolstoeltoegankelijkheid	(Is het gebouw rolstoeltoegankelijk? Er is een kleine trede aan de westervoort van de kerk Ook binnenin is er een trede tussen de middenbeuk en het priesterkoor)
Diefstal- en brandbeveiliging	(nihil, maar wordt voorzien in de geplande totaalrestauratie van de kerk)
Bliksembeveiliging	(Is dit aanwezig? Ja)
Gsm-operatoren	(Is dit aanwezig? Neen)

Duurzaamheid: gebeurde ingrepen en kansen (optioneel)

- Beschrijf de gebeurde ingrepen of eventuele toekomstige kansen m.b.t. duurzaamheid per onderdeel in onderstaande tabel

Zonnepanelen (en batterijen)	(nihil)
Regenwateropvang	(nihil)
Dakisolatie	(nihil)
Groendak	(nihil)
Warmtepomp	(nihil)
Warmtenet	(nihil)
Windenergie	(nihil)
Aquathermie	(nihil)

Biodiversiteit (optioneel als er geen dieren aanwezig zijn)

- In de westertoren werd een aantal jaren geleden een broedbak geplaatst voor kerkuilen, maar momenteel zijn er daar geen exemplaren van deze dieren aanwezig.

Bouwfysische toestand

- Samenvatting rapport Monumentenwacht:

Bij de laatste inspectie uitgevoerd door de Monumentenwacht Vlaams-Brabant op 25, 27 en 31 mei 2024 werden er voorlopige herstellingen uitgevoerd om verdere schade te vermijden in afwachting tot de start van de volledige restauratie van het kerkgebouw.

In het desbetreffende rapport werden de volgende adviezen gegeven:

Met betrekking tot het dak:

- Kijk de dakbedekking regelmatig na en herstel weggeschoven leien of aansluitingen. Om hieraan te remediëren werden door de Monumentenwacht Vlaams-Brabant volgende werken uitgevoerd:
 - Sacristie: in het dakvlak en in het hoogste deel van de topgevel beëindiging werden leien vervangen of bijgeplaatst; de loden slabben en aansluitende natuurleien, tussen het dakvlak en de zaling werden volledig vervangen;
 - Doopkapel: de randleien en verschillende leien in het dakvlak werden vervangen;
 - Zuidelijke zijbeuk: enkele leien werden vervangen;
 - Toren: de verdwenen loodslab boven het dakvenster werd vervangen.

Met betrekking tot de dakwaterafvoer:

- Maak goten en daken regelmatig proper, zodat een vlotte regenwaterafvoer gewaarborgd wordt. Om hieraan te remediëren werden door de Monumentenwacht Vlaams-Brabant volgende goten gereinigd:
 - De zaling tussen het koor en de sacristie;
 - De zaling tussen het koor en de berging;
 - De hanggoten van de zijbeuken;
 - De hanggoot van de hoofdbeuk in de aansluiting met de toren;
 - Het bereikbare deel van de goot tussen de toren en het Vagevuur.
- Herstel de metalen goten en afvoerbuizen. Om hieraan te remediëren werden door de Monumentenwacht Vlaams-Brabant volgende werken uitgevoerd:
 - Berging: de goot werd hersteld t.p.v het taggat; de afvoerbuizen en de scharnierhaken werden vervangen;
 - Noordelijke zijbeuk: de afvoerbuizen en de scharnierhaken van de werden vervangen; de losliggende, verweerde en gescheurde afvoerbuizen werden verwijderd;
 - Zuidelijke zijbeuk: de verdwenen afvoerbuizen werden vervangen en degelijk bevestigd.

Met betrekking tot de draagstructuur en overspanning:

- De losliggende natuurstenen demonteren. Om hieraan te remediëren werden door de Monumentenwacht Vlaams-Brabant volgende werken uitgevoerd:
 - De losliggende stukken van het schouderstuk werden verwijderd.

BRON: 20021/2024/WB BOUWKUNDIGE INSPECTIE MONUMENTENWACHT Sint-Pieterskerk Bertem

- Uitgevoerde restauratiewerken + jaar:
 - In 2018 werden een aantal verlichtingsarmaturen vervangen door LED-verlichting voor de som van 3.153 euro;
 - In 2020 werd de CV-ketel vervangen (zie hoger);
 - In 2021: Onderhouds- en herstellingswerken op aangeven van de Monumentenwacht Vlaams-Brabant door IGO-Leuven aan het dak en de dakgoten, galmgaten, metselwerk en opkuis voor de totale som van 24.999,90 euro;
 - In 2024 gebeurden er onderhouds- en herstellingswerken aan het dak en de dakgoten door Monumentenwacht voor de som van 2.188 euro;
 - In 2025 zal er vanaf de maand mei door orgelbouwer/restaurateur Pieter Vanhaecke een restauratie worden uitgevoerd van de blaasbalgen van het Lambert-Corneille Van Peteghemorgel voor de som van 27.332 euro; voor deze werken is de kerkfabriek door Onroerend Erfgoed een erfgoedpremie toegezegd van 13.553 euro.

Financiële gegevens (optioneel)

- Geplande investeringen (*schematisch overzicht van grote werken aan de kerk die moeten gebeuren en waar consensus over is tussen gemeente en centraal kerkbestuur/kerkfabrieken*)

De gemeente Bertem heeft de uitvoering gepland van een totaal dossier 'Sint-Pieterskerk Bertem – Restauratie van de kerk, de kerkhofmuren en het dodenhuisje'. Hiervoor werd een bijzonder bestek opgesteld door de ontwerper, Studio Roma bv., Abdij van Vlierbeek 7 te 3010 Kessel-Lo. De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1 780 405,98 euro excl. btw of 2 154 291,23 euro incl. 21% btw.

- kerkhofmuren en dodenhuisje deel A: 316 113,30 euro excl. btw of 382 497,09 euro incl. 21% btw. (toegekende standaardpremie bedraagt 150 000 euro).

- kerkhofmuren en dodenhuisje deel B: 332 890,06 euro excl. btw of 402 796,97 euro incl. 21% btw. (aangevraagde standaardpremie bedraagt 150 000 euro)

- bouwkundige restauratie kerk: 1 051 396,19 euro excl. btw of 1 272 189,39 euro incl. 21% btw. De voorlopig toegekende erfgoedpremie bedraagt 730 623,45 euro (80% van 913 279,31 euro).

- technieken kerk: 80 006,43 euro excl. btw of 96 807,78 euro incl. 21% btw. Dit deel wordt niet gesubsidieerd.

Gewenste investeringen (*opsomming van investeringen die zouden moeten gebeuren – of wenselijk zijn; waar nog geen consensus over is of nog niet ingepland zijn*)

(nihil)

- Exploitatietoelagen uit de respectievelijke rekeningen

2019	2020	2021	2022	2023	2024
18.999,00	8.637,00	27.971,00	6.300,00	17.500,00	27.275,00
	en investerings- toelage van 14.598,00 (CV-ketel)				

2025	2026	2027	2028	2029	2030
15.250,00	Meerjarenplan 2026-2031	Meerjarenplan 2026-2031	Meerjarenplan 2026-2031	Meerjarenplan 2026-2031	Meerjarenplan 2026-2031
en investerings- toelage en erfgoedpremie					

2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De rol van de kerk in het dorpsweefsel:

De Sint-Pieters-Bandenkerk ligt enigszins buiten het centrum van de dorpskom van Bertem. Ze is ingeplant op de noordelijke flank van een heuvel die deel uitmaakt van het sterk ingesneden plateau tussen de Voer en de IJse aan de zuidwestelijke rand van het dorp in de onmiddellijke omgeving van één der oudste en grootste landbouwuitbatingen. De dorpskern van Bertem met inbegrip van de omgeving van de kerk is sinds 16 december 1991 een beschermd dorpsgezicht.

De aanwezigheid van een kerkhof, pastorie, school, klooster:

De kerk wordt omgeven door een kerkhof, dat omgeven is door een kerkhofmuur met dodenhuisje die beiden sedert 28 oktober 1999 ook beschermd zijn als monument. De historische waarde van de kerkhofmuur van de Sint-Pieters-Bandenkerk en van het dodenhuisje wordt in het beschermingsbesluit als volgt omschreven: *als essentiële component van dit traditioneel "besloten hof" dat vanouds typologisch deel uitmaakt van de kerksite. Bovendien zorgt deze omlopende bakstenen ommuring, waarvan het karakteristieke "getrapte" concept teruggaat tot een ontwerp uit 1908 van de Leuvense architect Joseph Joos (1853- 1929), voor een beeldbepalende en sfeervolle omkadering van de romaanse Sint Pieterskerk.*

De pastorie van Bertem ligt enkele honderden meters verwijderd van de kerk, aan de overzijde van het riviertje de Voer op het adres Vossenstraat 4, 3060 Bertem.

In de buurt van de kerk ligt aan de Egenhovenstraat 22 het in de streek bekende Woonzorgcentrum 'Sint-Bernardus' van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria en daarnaast aan de Egenhovenstraat 24A De Vrije Basisschool 'De Waaier' (Kleuter- en lagere school).

De bereikbaarheid via het openbaar vervoer, de aanwezigheid van parking:

De Sint-Pieters-Bandenkerk is bereikbaar met het openbaar vervoer (bussen van De Lijn):

- Bushalte 300486 'Dottermansstraat', ter hoogte van het huisnummer Dorpsstraat 196: Buslijnen 1 (Kessel-Lo Sparrenboslaan – Leuven – Bertem) en 526 (Heverlee-Tervuren);
- Bushalte 300496 'Oud Station', ter hoogte van het huisnummer Tervuursesteenweg 202: Buslijnen 555 (Sint-Pieters-Woluwe – Leuven) – 557 (Tervuren – Bertem – Leuven) – 564 (Tervuren – Duisburg – Leuven) – N2 (Tervuren – Leuven – Tienen) – N6 (Sterrebeek – Leefdaal – Leuven – Vaalbeek) – R80 (Kraainem – Tervuren – Leuven) – R81 (Brussel – Sterrebeek – Leefdaal – Leuven).

Er is een kleine parking voor auto's ter hoogte van de ingangspoort tot het kerkhof aan de Egenhovenstraat (2 parkeerplaatsen voor andersvaliden en 1 gewone parkeerplaats).

Daarnaast kunnen de kerkgangers tijdens de misvieringen ook parkeren langs de Egenhovenstraat en de Groenendaal. Ze kunnen ook gebruik maken van een parking van het

WZC Sint-Bernardus (een 20-tal plaatsen). Verder zijn er ook nog volgende parkings binnen loopafstand (ca. 5 minuten) van de kerk:

- De parking aan 'Ons Huis' in de Vossenstraat;
- De parking op het Gemeenteplein van Bertem naast de Dottermansstraat.

De nabijheid van andere kerken:

Het meest nabije kerkgebouw is de Sint-Veronakapel van Leefdaal.

2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

2.1.4.1. *Pastoraal gebruik:*

Er is wekelijks een eucharistieviering op zondag om 9u30 met een mooie opkomst. Er zijn daarnaast nog af en toe uitvaarten en doopsels en soms ook huwelijken.

- Aantal doopsels: 5
- Aantal eerste communies: 18
- Catechese met het oog op het vormsel: aantal personen die catechese volgden: 39
- Vormsels: aantal vormsels ingeschreven in het parochieregister in 2024: 39
- Kerkelijke huwelijken: aantal kerkelijke huwelijken ingeschreven in het parochieregister in 2024: 1
- Kerkelijke uitvaartdiensten: aantal kerkelijke uitvaartdiensten die in 2024 plaatsvonden op het grondgebied van de parochie: 20
- Aantal vrijwilligers in de parochie (bv. in parochieploeg, kerkfabriek, liturgie (acoliet, lector, koor), catechese, ziekenzorg, leiding van jeugd- en volwassenenorganisaties, solidariteitscampagnes enz.): 32
- Zondagspraktijk: Totaal aantal aanwezige gelovigen bij de weekendvieringen op het grondgebied van de parochie op:
 - de derde zondag van oktober (19-20 oktober 2024): 71
 - Kerstmis 2024: 184

BRON: Jaarlijkse enquête over de godsdienstpraktijk – Betreft 2024

De vieringen op kerkelijke hoogdagen zoals o.a. Kerstavond, Kerstmis, Witte Donderdag, Goede Vrijdag of Paaszaterdag vinden sedert een aantal jaren beurtelings plaats in Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle.

2.1.4.2. *Niet-pastoraal gebruik:*

Er vinden in de kerk sporadisch concerten plaats van vocale en instrumentale muziek door diverse ensembles, meestal uit de directe omgeving (Leuven en deelgemeenten). Ook het beschermde Lambert-Corneille Van Peteghem-orgel wordt buiten de eredienst af en toe gebruikt voor concertante uitvoeringen.

De Sint-Pieterskerk is daarbuiten tussen Pinksteren en eind september iedere zondagnamiddag van 14 tot 17 uur vrij toegankelijk voor bezoekers. Een ploeg vrijwilligers is dan in beurtrol ter plaatse voor permanentie en toezicht. Ze geven ook desgewenst aan de bezoekers (kunst)historische uitleg over het kerkgebouw en de aanwezige kunstschaten.

De Sint-Pieterskerk is ook af en toe - o.a. ter gelegenheid van de Open Monumentendagen - het decor van tentoonstellingen georganiseerd door de vereniging Erfgoedkamer Bertem.

2.2. Sint-Bartholomeuskerk in Korbeek-Dijle

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

2.2.1. Identificatie

Naam: Sint-Bartholomeuskerk

Geografische ligging

- Korbeekse Kerkstraat, zn te 3060 Korbeek-Dijle (Bertem)
- Provincie: Vlaams-Brabant

Plaats in kerkelijke structuur

- Bisdom: Aartsbisdom Mechelen-Brussel
- Dekenaat of Regio: Dekenaat Leuven/Federatie Bertem
- Parochie: Sint-Bartholomeus

Eigenaar: Gemeente Bertem

Bescherming(en)/vastgesteld

- De bestaande parochiekerk werd in neoromaanse stijl opgetrokken in 1860. Het kerkgebouw zelf is niet beschermd, maar er wordt wel een laatgotisch eikenhouten retabel bewaard met taferelen uit de geschiedenis van de Heilige Stefanus. Dit retabel

werd omwille van zijn historische en artistieke waarden als monument beschermd door het M.B. van 24.01.1985, B.S., 03.07.1985.

- Het orgel dat circa 1860 door de Mechelse orgelbouwer Cappuyns-Ceulemans werd vervaardigd is door het K.B. van 23.01.1981, B.S., 04.04.1981, om reden van historische waarde beschermd.

Verdere beschrijving van de kerk:

- INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2025: *Parochiekerk Sint-Bartholomeus met kerkhof* [online], <https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41521> (geraadpleegd op 24 april 2025).
- Dimitri STEVENS. Parochiekerk Sint-Bartholomeus, Korbeek-Dijle [deelgemeente in gemeente Bertem-BE](1860-) In *ODIS*. Record last modified date: 3 oktober 2014. Available from World Wide Web: http://www.odis.be/lnk/OB_1031.
- Omer VANDEPUTTE, *Gids voor Vlaanderen. Toeristische en culturele gids van de Vlaamse gemeenten*, Tielt, Lannoo, 1995, blz. 149.
- Mark FREDERICKX, *1522-2022. 500 jaar Sint-Stefanusretabel Korbeek-Dijle*, Korbeek-Dijle, 2022.

2.2.2. Beschrijving

a) *Cultuurhistorische waarde*

De toenmalige architect voor het arrondissement Leuven, Alexander Van Arenbergh, bouwde de Sint-Bartholomeuskerk van Korbeek-Dijle in 1860. Deze kerk vervangt een vroegere kerk in primitieve romaanse stijl met een stompe toren uit 9de of 10de eeuw die in 1858 afbrandde. De Sint-Bartholomeuskerk is een driebeukige hoofdzakelijk neoromaanse kerk van baksteen en witte zandsteen, met koor en ingebouwde toren. Ze geeft een fraaie 19de-eeuwse interpretatie van de romaanse architectuur met haar steunberen, het kleine roosvenster in de toren en met haar rondbogen boven vensters en deuren. De mooie band van lisenen, speels onder de kroonlijst aangebracht, stamt ook uit de vroege romaanse bouwstijl. De punten van de torenspits doen denken aan de Rijnlandse kloosterkerken. Het interieur bevat naast overwegend neoromaanse elementen ook neogotische, zoals de bundelzuilen en het gewelf. De kerk is in 1988-1989 mooi gerestaureerd en kreeg kleurige moderne glasramen.

Bronnen:

- INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2025: *Parochiekerk Sint-Bartholomeus met kerkhof* [online], <https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41521> (geraadpleegd op 24 april 2025).
- Dimitri STEVENS. Parochiekerk Sint-Bartholomeus, Korbeek-Dijle [deelgemeente in gemeente Bertem-BE](1860-) In *ODIS*. Record last modified date: 3 oktober 2014. Available from World Wide Web: http://www.odis.be/lnk/OB_1031.
- Omer VANDEPUTTE, *Gids voor Vlaanderen. Toeristische en culturele gids van de Vlaamse gemeenten*, Tielt, Lannoo, 1995, blz. 149.

b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte

- oppervlakte in m²: 530,00 m²
- voeg grondplan toe (BRON: Plan patrimoniumdocumentatie Sint-Bartholomeuskerk Korbeek-Dijle B216C B216G)



- noteer de vrije hoogte: ca. 11 m
- aantal zitplaatsen: 243

Opbouw (optioneel)

- type gebouw: Neoromaans en Neogotisch kerkgebouw
- Aantal en soort bijruimtes: één (sacristie)
- bespreek de opdeelbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden van het gebouw: nihil

Voorzieningen

Sanitair	Ja (een toilet met wastafel aan de sacristie)
Verwarming	(Verwarmingsketel op stookolie, 1988-1989, laatste keuring begin 2023)
Verlichting	(Soort binnenverlichting: halogeen...)
Keukenvoorzieningen	(nihil)
Audiosysteem	(Aanwezig? Ja. Werkt naar behoren? Ja)
Beeldscherm(en)	(nihil)
Rolstoeltoegankelijkheid	(Is het gebouw rolstoeltoegankelijk? Er is een trede aan de westerpoort van de kerk. Ook binnenin, in het koorgedeelte, zijn er enkele treden tussen de middenbeuk en het koor.)
Diefstal- en brandbeveiliging	(Ja, zowel diefstal- als brandbeveiliging)
Bliksembeveiliging	(Ja)
Gsm-operatoren	(GSM-mast van operator BASE, later TELENET, nu gegroepeerd in Belgium Tower Partners)

Duurzaamheid: gebeurde ingrepen en kansen (optioneel)

- Beschrijf de gebeurde ingrepen of eventuele toekomstige kansen m.b.t. duurzaamheid per onderdeel in onderstaande tabel

Zonnepanelen (en batterijen)	(nihil)
Regenwateropvang	(nihil)
Dakisolatie	(nihil)
Groendak	(nihil)
Warmtepomp	(nihil)
Warmtenet	(nihil)
Windenergie	(nihil)
Aquathermie	(nihil)

Biodiversiteit (optioneel als er geen dieren aanwezig zijn)

- Nihil

Bouwfysische toestand

- Samenvatting rapport Monumentenwacht

Bij de laatste inspectie uitgevoerd door de Monumentenwacht Vlaams-Brabant op 17 februari 2021 werden de volgende adviezen gegeven:

- De dakbedekking regelmatig nakijken. Laat uitgeschoven leien tijdig herstellen.
 - Vastgestelde gebreken:
 - lokaal zijn enkele leien gebroken;
 - enkel leien zijn verdwenen;
 - een loden slab is verdwenen.
- De goten en regenwaterafvoeren minstens eenmaal per jaar controleren en leegmaken.
 - Vastgestelde gebreken:
 - De hanggoten zijn her en der vervuild;
 - Lokaal komt grasbegroeiing voor;
 - De loden spuwers van de torenspits zijn vervuild.
- Alle ijzeren onderdelen van het gebouw regelmatig reinigen en schilderen.
- Het houten buitenschrijnwerk regelmatig schilderen.
- De luiklokken onderhouden.
 - Vastgestelde gebreken:
 - De metalen onderdelen vertonen sporen van roest;
 - De aandrijving is niet voldoende gesmeerd.
- De asbestproblematiek in het gebouw aanpakken.
- De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de daken verbeteren. Plaats genormeerde ladderhaken en ankerpunten.
- De torenzolders reinigen.
- De structurele gebreken aan de kapconstructie en de klokkenstoel herstellen.
 - Vastgestelde gebreken:
 - De doorbuigingen zijn de ondersteunende klossen en het aansluitende muurwerk losgekomen en verschoven. De schade is een gevolg van een grote overspanning van de gordingen;
 - Een ankerverbinding met de gording en het balkenkruis van de torenspits zijn losgekomen;
 - Ingerotte en loshangende inklemming van het kruisverband
- De muren behandelen tegen opstijgend vocht.
- Het metselwerk herstellen met een compatibele mortel.
 - Vastgestelde gebreken:
 - Op enkele plaatsen vertoont het muurwerk loskomend of uitgevallen voegwerk. Dit kan leiden tot vochtinfiltratie en vorstschade aan het metselwerk;
 - Er werden plaatselijk herstellingen uitgevoerd met een harde cementmortel. Deze verstoort de interne vochthuishouding in het metselwerk wat leidt tot beschadiging van de bakstenen;
 - Onder de ramen komen sporen van afvloeiend vocht voor;
 - De fundering is zichtbaar, het maaiveld ligt lager.

- De ommuring herstellen.
 - Vastgestelde gebreken:
 - Verspreid ontbreekt voegwerk;
 - In de hoek zijn witte natuurstenen uitgevallen;
 - Her en der komen sporen van opstijgend grondwater en insijpelend regenwater voor. Dit laatste wordt versterkt door het ontbrekende voegwerk van de muurafdekking;
 - De geëmailleerde muurkappen schilferen af, het onderlinge voegwerk is her en der verdwenen;
 - Er werden plaatselijk herstellingen uitgevoerd met een harde cementmortel. Deze verstoort de interne vochtthuishouding in het metselwerk wat leidt tot beschadiging van de bakstenen.

BRON: 22277/2021/B BOUWKUNDIGE INSPECTIE MONUMENTENWACHT Sint-Bartholomeuskerk Korbeek-Dijle

- Uitgevoerde restauratiewerken + jaar:
De laatste grote restauratie van het kerkgebouw dateert van 1988-1989 en behelsde de plaatsing van een nieuwe vloer en verwarmingsinstallatie, schilderwerken van het interieur, het aanbrengen van nieuwe, kleurige, moderne glasramen.

Financiële gegevens (optioneel)

- Exploitatietoelagen en eventuele overschotten/tekorten (zowel vorig als nieuw MJP)

2019	2020	2021	2022	2023	2024
nihil	64,88	14.974,00	16.204,00	16.204,00	16.204,00

2025	2026	2027	2028	2029	2030
16.204,00	Meerjarenplan 2026-2031	Meerjarenplan 2026-2031	Meerjarenplan 2026-2031	Meerjarenplan 2026-2031	Meerjarenplan 2026-2031

2.2.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De rol van de kerk in het dorpsweefsel:

Korbeek-Dijle is een langgerekt dorp op de linkeroever van de Dijle dat zich ontwikkeld heeft langs de N253, de verbindingsweg van Leuven naar Overijse, en langs enkele zijstraten van die hoofdweg. De kerk bevindt zich redelijk centraal in het dorp op een stuk parallelweg van de N253, op het kruispunt van de baan naar buurgemeente Oud-Heverlee.

De kerk zelf is niet beschermd, maar bevat een Cappuynsorgel van 1860, een Sint-Stefanusretabel van 1522 en een Sint-Stefanusbeeldje die wel beschermd zijn. In de buurt van de kerk bevindt zich het "Brouwershuis" uit 1759, een vroegere brouwerij die eveneens beschermd is.

De aanwezigheid van een kerkhof, pastorie, school, klooster:

De kerk is omgeven door een ommuurd kerkhof dat nog steeds dienst doet als begraafplaats.

De oude pastorie, die eigendom was van de kerkfabriek en gelegen langs de N253, is ondertussen verkocht. Indien er een nieuwe residerende pastoor zou komen, kan deze gehuisvest worden in de oude zusterswoning van de vroegere vrije meisjesschool.

Met het Don Boscoklooster van Oud-Heverlee en de paters salesianen onderhoudt Korbeek-Dijle goede relaties.

Korbeek-Dijle heeft geen scholen meer. De vroegere gemeentelijke lagere school werd omgebouwd tot het Ontmoetingscentrum Ter Dijle.

De bereikbaarheid via het openbaar vervoer, de aanwezigheid van parking:

Als openbaar vervoer zijn er de buslijnen 70 en 595 van De Lijn van Leuven naar Hoeilaart-Groenendaal met een halte (haltenummer 300505 richting Hoeilaart-Groenendaal en 300506 richting Leuven) op 100 meter van de kerk. De bussen rijden om het half uur in de week en om het uur in het weekend. Ook het treinstation van Oud-Heverlee op ongeveer 1 kilometer van de kerk biedt vervoerskansen naar Leuven en Waals-Brabant.

Parkeermogelijkheden voor auto's zijn er enkele op het pleintje vóór de kerk en verder langs de omliggende straten en op de parking van de parochiezaal (de vroegere meisjesschool) en aan de Blokkenstraat, de verbindingsweg met Bertem.

De nabijheid van andere kerken:

Het meest nabije kerkgebouw is de Sint-Pieterskerk van Bertem.

2.2.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

2.2.4.1. *Pastoraal gebruik:*

Er is wekelijkse liturgie op zondag om 11 uur, afwisselend een eucharistie- en een gebedsviering. De opkomst neemt gestaag af. Er zijn nog zeer weinig uitvaarten, doopsels en huwelijken.

- Aantal doopsels: 4
- Aantal eerste communies: 0
- Catechese met het oog op het vormsel: aantal personen die catechese volgden: 4
- Vormsels: aantal vormsels ingeschreven in het parochieregister in 2024: 0
- Kerkelijke huwelijken: aantal kerkelijke huwelijken ingeschreven in het parochieregister in 2024: 0
- Kerkelijke uitvaartdiensten: aantal kerkelijke uitvaartdiensten die in 2024 plaatsvonden op het grondgebied van de parochie: 0

- Aantal vrijwilligers in de parochie (bv. in parochieploeg, kerkfabriek, liturgie (acoliet, lector, koor), catechese, ziekenzorg, leiding van jeugd- en volwassenenorganisaties, solidariteitscampagnes enz.): 35
- Zondagspraktijk: Totaal aantal aanwezige gelovigen bij de weekendvieringen op het grondgebied van de parochie op:
 - de derde zondag van oktober (19-20 oktober 2024): 17
 - Kerstmis 2024: 40

BRON: Jaarlijkse enquête over de godsdienstpraktijk – Betreft 2024

De vieringen op kerkelijke hoogdagen zoals o.a. Kerstavond, Kerstmis, Witte Donderdag, Goede Vrijdag of Paaszaterdag vinden sedert een aantal jaren beurtelings plaats in Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle.

2.2.4.2. *Niet-pastoraal gebruik:*

Sporadisch wordt de Sint-Bartholomeuskerk ook gebruikt voor concerten o.a. door de plaatselijke Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. Deze laatste luistert ook elk jaar op een zondag in november de viering op van Sint-Cecilia.

2.3. Sint-Lambertuskerk in Leefdaal

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

2.3.1. Identificatie

Naam: Sint-Lambertuskerk

Geografische ligging

- Dorpstraat, zn te 3061 Leefdaal (Bertem)
- Provincie: Vlaams-Brabant

Plaats in kerkelijke structuur

- Bisdom: Aartsbisdom Mechelen-Brussel
- Dekenaat of Regio: Dekenaat Leuven/Federatie Bertem
- Parochie: Sint-Lambertus

Eigenaar: Gemeente Bertem

Bescherming(en)/vastgesteld

- Deze romaanse kerk, daterend van circa 1200, met belangrijke verbouwingen uit de 17^{de} en 18^{de} eeuw, werd als monument beschermd door het M.B. van 12.01.1987, B.S., 27.03.1987. Omwille van beeldbepalende waarde werd die kerk samen met het ommuurde kerkhof en met de zogenaamde Kerkring als dorpsgezicht door hetzelfde M.B. beschermd. De kerkhofmuur werd vervolgens als monument beschermd door het M.B. van 28.10.1999, B.S., 17.05.2000.

- Mobilair: Schilderij van de bekering van St.-Hubertus door G. de Crayer (1662); Groot barokaltaar (17^{de} eeuw); Biechtstoel en kansel (18^{de} eeuw). Het orgel van Pieter Van Peteghem uit 1733 dat in 1873 werd verbouwd is als monument beschermd door het M.B. van 23.01.1981, B.S.,04.04.1981.
- Verdere beschrijving van de kerk: INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2025: *Parochiekerk Sint-Lambertus met kerkhof* [online], <https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/41511> (geraadpleegd op 24 april 2025); Dimitri STEVENS. Parochiekerk Sint-Lambertus, Leefdaal [deelgemeente in gemeente Bertem –BE]([1200]-). In *ODIS*. Record last modified date: 28 juli 2014. Available from World Wide Web: http://www.odis.be/lnk/OB_2537.

2.3.2. Beschrijving

a) Cultuurhistorische waarde

De sinds 1987 beschermde Sint-Lambertuskerk is oorspronkelijk een Maasromaanse basiliek van ca. 1200 uit Lediaanse kalkzandsteen, later sterk verbouwd. De verhoogde toren is bekroond met een ingesnoerde spits sinds 1524. Het diepe laatgotische koor heeft een belangwekkend netgewelf van midden 16de eeuw. De oorspronkelijke vijf Romaanse traveeën van het schip zijn vervangen door drie gotische. De renaissance scheizuil dateert van 1558. Belangrijke verbouwingen in de 18de eeuw gaven de kerk het huidige aanzicht door inbouw van de toren, vernieuwing van de zijmuren van het schip, en een schuurdak. Op de zuidmuur van de toren is een stenen horlogeplaat van 1635.

Bronnen:

- INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2025: *Parochiekerk Sint-Lambertus met kerkhof* [online], <https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/41511> (geraadpleegd op 24 april 2025);
- Dimitri STEVENS. Parochiekerk Sint-Lambertus, Leefdaal [deelgemeente in gemeente Bertem –BE]([1200]-). In *ODIS*. Record last modified date: 28 juli 2014. Available from World Wide Web: http://www.odis.be/lnk/OB_2537;
- <https://www.bertem.be/product/151/sint-lambertuskerk-leefdaal> (geraadpleegd op 10 april 2025);
- Omer VANDEPUTTE, *Gids voor Vlaanderen. Toeristische en culturele gids van de Vlaamse gemeenten*, Tielt, Lannoo, 1995, blz. 149-150.

b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte

- oppervlakte in m²: 470,00 m²

- voeg grondplan toe kadaster (BRON: Plan patrimoniumdocumentatie Sint-Lambertuskerk Leefdaal B355 B356A)



- noteer de vrije hoogte: 15 m
- aantal zitplaatsen: 250

Opbouw (optioneel)

- type gebouw: Maasromaanse klassieke kerk
- Aantal en soort bijruimtes: twee (sacristie en doopkapel)
- bespreek de opdeelbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden van het gebouw nihil

Voorzieningen

Sanitair	Er is geen toilet, wel een wateraansluiting in de doopkapel, aan de inkom en in de sacristie, achter een verborgen ruimte, bevindt zich een wastafel. N.a.v. de werken in Leefdaal centrum wordt een aansluiting op de riolering voorzien.
Verwarming	CV-ketel met stookolie, geplaatst in 2002, laatst gekeurd in 2024
Verlichting	LED en Halogeen
Keukenvoorzieningen	(Uitgeruste kitchenette: nihil, enkel spoelbak...)
Audiosysteem	(Aanwezig? Ja. Werkt naar behoren? Ja, recent aangepast en werkt naar behoren)
Beeldscherm(en)	(nihil)
Rolstoeltoegankelijkheid	(Is het gebouw rolstoeltoegankelijk? Ook binnenin, bijvoorbeeld het koorgedeelte?) Ja, behalve het koorgedeelte (trede).
Diefstal- en brandbeveiliging	Ja, beiden, via ALERTIS
Bliksembeveiliging	Ja
Gsm-operatoren	Ja, van ORANGE

Duurzaamheid: gebeurde ingrepen en kansen (optioneel)

Zonnepanelen (en batterijen)	(nihil)
Regenwateropvang	(nihil)
Dakisolatie	(nihil)
Groendak	(nihil)
Warmtepomp	(nihil)
Warmtenet	(nihil)
Windenergie	(nihil)
Aquathermie	(nihil)

Biodiversiteit (optioneel als er geen dieren aanwezig zijn)

Ja, er is een kerkuilenkast aanwezig in de toren van de kerk.

Bouwfysische toestand

- Samenvatting rapport Monumentenwacht

0-1 jaar

1. Plaatsen van de nodige ankerpunten, ladder- en klimhaken nieuwe ladderhaken moeten voldoen aan de Europese norm EN 517. Verschillende delen van goten, daken en zolders kunnen niet veilig worden geïnspecteerd of onderhouden.
2. Plaatsen van loopbruggen boven de gewelven. De loopbruggen zijn best minstens één meter breed, beide zijden dienen voorzien te zijn van een leuning van één meter hoog met tussenregel en voetplank.
3. Waar nodig herhangen van de zinken hanggoten zodanig deze een degelijk afschot hebben, plaatselijk vervangen van ondersteunende eikenhouten latten, ontroesten en in de verf zetten van de goothaken.

1-3 jaar

1. Indien werken aan het dak worden uitgevoerd dient rekening gehouden worden met de vezelcementen leien die (vermoedelijk) asbest bevatten. Bij breken of boren van de leien kan stof vrijkomen dat de gezondheid schaadt. De werken kunnen dan ook best door een gespecialiseerde firma uitgevoerd worden. Hetzelfde geldt voor de isolatie rond de verwarmingsbuizen in de kelder. Hierin werden dikwijls asbestvezels verwerkt.
2. Alle dakvlakken, bekleed met natuurleien, dienen zo vlug mogelijk hersteld of vervangen worden. Vervangen van de gebroken en verdwenen leien en leien met gaten of gebroken hoeken. Herleggen van scheefgezakte leien.
3. Vervangen van verzwakte koperen leihaken door leihaken uitgevoerd in inox. Herstellen of vervangen van de ingerotte dragende structuren en de bebording daar waar de leien verdwenen zijn.
4. Herstellen of vernieuwen van alle vastgestelde gebreken bij de dakkapellen.
5. Ontroesten en terug aanbrengen van beschermende afwerkklagen op de topbekroningen. Indien nodig vervangen van de aansluitingen met de leien.

3-6 jaar

1. Herstellen van de bekledingen van de galmborden. Plaatsen van afdekslabben boven de ingevlochten loodslabben in de aansluiting met het muurwerk.
2. Herstellen van de vastgestelde gebreken bij de glas-in-loodramen.

BRON: Inspectierapport Monumentenwacht Vlaams-Brabant, Sint-Lambertuskerk 3061 Leefdaal, B-07/20165/2015/B.

Wat dringend moet gebeuren:

- Herstellen van het torenkruis
- Betere toegankelijkheid van daken

- Stellinggaten muur dichten
 - Muurankers repareren
 - Helling goot noordzijbeuk aanpassen
 - Zolders reinigen
 - Opruimen doksaal zodat orgel beter beschermd kan worden
 - Keuring elektrische installatie en verwijderen van nodeloze kabels
 - Brandveiligheid verbeteren
- Uitgevoerde restauratiewerken + jaar:

Het dak van de kerk werd in de loop van de maand mei en juni 2023 door IGO hersteld in opdracht van de gemeente.

Financiële gegevens (optioneel)

- Geplande investeringen (*zie verslag Monumentenwacht*)
- Gewenste investeringen (*opsomming van investeringen die zouden moeten gebeuren – of wenselijk zijn; waar nog geen consensus over is of nog niet ingepland zijn*)

Nihil

- Exploitatietoelagen (1^{ste} kol) en eventuele overschotten/tekorten (2^{de} kol) zowel vorig als nieuw MJP)

2019	2020	2021	2022	2023	2024
nihil	nihil	17.260,00	nihil	nihil	nihil
52.834,56	59.564,29	79608,71	87.043,73	94.224,99	106.854,52

2025	2026	2027	2028	2029	2030
20 511,00	Meerjarenplan 2026-2031	Meerjarenplan 2026-2031	Meerjarenplan 2026-2031	Meerjarenplan 2026-2031	Meerjarenplan 2026-2031

2.3.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De rol van de kerk in het dorpsweefsel:

De Sint-Lambertuskerk bevindt zich in het centrum van de woonkern van Leefdaal. Bij Ministerieel Besluit van 12 januari 1987 werd de kerk als monument beschermd en het

geheel, gevormd door de kerk, het kerkhof en de aanpalende kerkring om reden van beeldbepalende waarde als dorpsgezicht beschermd.

De aanwezigheid van een kerkhof, pastorie, school, klooster:

De kerk bevindt zich in het midden van het kerkhof dat als begraafplaats is ontruimd. Dit kerkhof is omgevormd tot een grasveld met behoud van de meest waardevolle grafstenen en -monumenten. Rond het ommuurde kerkhof loopt de Kerkring, een smalle ringvormige straat met onder meer twee panden uit de 18^{de} eeuw. In het beschermingsbesluit van 18 oktober 1999 wordt de historische waarde van de kerkhofmuur als volgt omschreven: *als essentiële component van dit traditioneel "besloten hof" dat vanouds typologisch deel uitmaakt van de kerksite. Bovendien zorgt deze omlopende bakstenen ommuring met hardstenen dekplaten niet alleen voor een beeldbepalende en sfeervolle omkadering van de stilistisch heterogene Sint-Lambertuskerk maar bepaalt tevens, samen met de omliggende bebouwing, de cirkelvormige structuur van de Kerkring.*

In de buurt van de kerk - een paar honderd meter verder in de Dorpstraat - is de gemeenteschool gevestigd (Kleuter- en lagere school).

De gemeentelijke zaal 'Vlieg-In' in het centrum van Leefdaal, waar geregeld tal van activiteiten doorgaan, is in de onmiddellijke nabijheid van de school gelegen. Dit is ook het geval voor de gemeentelijke sportzaal.

De centrale ligging van de Sint-Lambertuskerk komt hier best tot uiting.

De bereikbaarheid via het openbaar vervoer ,de aanwezigheid van parking:

Gelegen langs de Dorpstraat, de belangrijkste verkeersweg in Leefdaal, is de kerk vlot bereikbaar. Recht tegenover de kerk bevindt zich een kleine parking. Er is tevens een grotere parking achter het appartementsgebouw Residentie Impala met een dertigtal plaatsen. Parkeren is ook mogelijk langs de Neerijse Steenweg en op de omliggende parkings van de 'Vlieg-In' en de sportzaal.

De bushalte van De Lijn- 300527 'Leefdaal-Kerk' is een halte voor vijf buslijnen: 526 (Tervuren – Heverlee), 555 (Sint-Pieters-Woluwe – Leuven), 564 (Tervuren – Duisburg – Leuven), N6 (Sterrebeek – Vaalbeek), R81 (Leuven – Brussel). Wegens langdurige werken in het centrum van Leefdaal raadpleegt men momenteel best altijd de website van De Lijn voor een actuele situatie.

De nabijheid van andere kerken:

Het meest nabije kerkgebouw is de Sint-Veronakapel van Leefdaal.

2.3.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

2.3.4.1. *Pastoraal gebruik:*

Er is geen wekelijkse liturgie in Leefdaal. Er is 10 maal per jaar een gezinsviering, meestal gekoppeld aan de catechese. Bij de meeste gezinsvieringen is er een mooie opkomst. Er zijn nog zeer weinig uitvaarten, doopsels en huwelijken.

- Aantal doopsels: 1
- Aantal eerste communies: geen viering in 2024 wegens opschuiven van de leeftijd
- Catechese met het oog op het vormsel: aantal personen die catechese volgden: 18
- Vormsels: aantal vormsels ingeschreven in het parochieregister in 2024: 18
- Kerkelijke huwelijken: aantal kerkelijke huwelijken ingeschreven in het parochieregister in 2024: 3
- Kerkelijke uitvaartdiensten: aantal kerkelijke uitvaartdiensten die in 2024 plaatsvonden op het grondgebied van de parochie: 8
- Gelegenheidsvieringen zoals de Kruisdagen en de 11 Novemberviering
- Aantal vrijwilligers in de parochie (bv. in parochieploeg, kerkfabriek, liturgie (acoliet, lector, koor), catechese, ziekenzorg, leiding van jeugd- en volwassenenorganisaties, solidariteitscampagnes enz.): 35
- Zondagspraktijk: Totaal aantal aanwezige gelovigen bij de weekendvieringen op het grondgebied van de parochie op:
 - de derde zondag van oktober (19-20 oktober 2024): geen viering
 - Kerstmis 2024: 120

BRON: Jaarlijkse enquête over de godsdienstpraktijk – Betreft 2024

De vieringen op kerkelijke hoogdagen zoals o.a. Kerstavond, Kerstmis, Witte Donderdag, Goede Vrijdag of Paaszaterdag vinden sedert een aantal jaren beurtelings plaats in Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle.

2.3.4.2. *Niet-pastoraal gebruik:*

Wanneer er beroep wordt gedaan op de kerkfabriek om toneel- en/of muziekovertredens in de kerk te laten doorgaan (o.a. van de Toneelvereniging LABAN en het Kamerkoor Al Dente) staat de kerkfabriek hier positief tegenover en geeft zij principieel haar akkoord. Dit kan naar de toekomst toe zo nodig worden verruimd.

2.4. Sint-Veronakapel in Leefdaal

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

2.4.1. Identificatie

Naam: Sint-Veronakapel

Geografische ligging

- Kapellestraat, zn te 3061 Leefdaal (Bertem)
- Provincie: Vlaams-Brabant

Plaats in kerkelijke structuur

- Bisdom: Aartsbisdom Mechelen-Brussel
- Dekenaat of Regio: Dekenaat Leuven/Federatie Bertem
- Parochie: Sint-Lambertus

Eigenaar: Kerkfabriek Sint-Lambertus

Bescherming(en)/vastgesteld

- Romaanse en preromaanse constructie, met belangrijke overgebleven delen uit de 10^{de}-13^{de} eeuw, werd als monument beschermd door art.1,14 van het K.B. van 25.03.1938, B.S.,25.04.1938, zoals gewijzigd door M.B. van 19.12.2014, B.S.,13.02.2015.
- Tijdens archeologische opgravingen in 1951 werden onder de oudste grondvesten een Karolingisch of zelfs Merovingisch grafveld gevonden;
- Mobilair: Een laatgotisch muurtabernakel; twee barokke beelden uit de 18^{de} eeuw; een sarcofaag uit de 9^{de} eeuw van het zogenaamd Merovingische type.

- Verdere beschrijving van de kapel: INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2025: *Sint-Veronakapel* [online], <https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41512> (geraadpleegd op 24 april 2025); Dimitri STEVENS. Kapel Sint-Verona, Leefdaal [deelgemeente in gemeente Bertem-BE]([900]-) In *ODIS*. Record last modified date: 7 oktober 2014. Available from World Wide Web: http://www.odis/lkn/OB_3122.

2.4.2. Beschrijving

a) Cultuurhistorische waarde

De naam Verona is afkomstig van een vroegere parochie Vroeienberg, wat 'berg van de Heer' betekende. Eertijds was het vorstelijk bezit en moederparochie van de streek. Op de Vroeienberg is rond het jaar 900 een eerste preromaans kerkje gebouwd, waarvan alleen de oostmuur van het schip overblijft. Het werd later uitgebreid met een koor en zware gesloten toren. Dit gebeurde rond het jaar 1000. De huidige classicistisch getinte ingang dateert van 1773. Koorvernieuwing en kooruitbreiding hadden plaats in de 12de eeuw. Het typische Maasromaanse paradijspoortje vormt nu de toegang tot de sacristie. De vergroting van de kerkbeuk gebeurde in de 12de eeuw, met twee zijbeuken, die afgebroken werden in 1773. Later verstond niemand de naam Vroeienberg nog. Daarom vertelde men een mooi en vroom verhaal over de heilige Verona, die een Duitse keizerin zou geweest zijn. Zij zou haar naam geschonken hebben aan de parochie en de kerk. In de Franse tijd, rond 1800, werd de oude parochie Vroeienberg definitief bij Leefdaal gevoegd. Haar kerk werd een kapel. Het oude kerkje is dikwijls verbouwd. In 1951 kreeg het bij de restauratie door R. Lemaire en F. Vandendael opnieuw de vorm die het al van 1250 tot 1773 had.

Bronnen:


- INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2025: *Sint-Veronakapel* [online], <https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41512> (geraadpleegd op 24 april 2025);
- Dimitri STEVENS. Kapel Sint-Verona, Leefdaal [deelgemeente in gemeente Bertem-BE]([900]-) In *ODIS*. Record last modified date: 7 oktober 2014. Available from World Wide Web: http://www.odis/lkn/OB_3122;
- <https://www.bertem.be/product/153/sint-veronakapel-leefdaal>. (geraadpleegd op 10 april 2025);
- Omer VANDEPUTTE, *Gids voor Vlaanderen. Toeristische en culturele gids van de Vlaamse gemeenten*, Tielt, Lannoo, 1995, blz. 150;
- Willy BRUMAGNE, *De Veronewijk en haar Kruiskapel. Bertem-Leefdaal*, Leefdaal, 2001, blz. 17-19, 21-26, 38-40, 60-63 en 69.

b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte

- oppervlakte in m²: 294,00 m²

- voeg grondplan toe: (BRON: Plan patrimoniumdocumentatie Sint-Veronakapel Leefdaal D122 D121)



- noteer de vrije hoogte: 8-9 m
- aantal zitplaatsen: 120

Opbouw (optioneel)

- type gebouw: Preromaanse en romaanse constructie (10de-13de eeuw) die heden bestaat uit een westertoren, drie beuken van drie traveeën en een rechthoekig koor. Er is bovendien een recente bijbouw aan de zuidoostzijde. De huidige kapel heeft een

relatief homogeen romaans uiterlijk dat werd verkregen door de restauratie van 1951 door R. Lemaire.

- Aantal en soort bijruimtes: één (sacristie).
- bespreek de opdeelbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden van het gebouw: nihil

Voorzieningen

Sanitair	(nihil)
Verwarming	Elektrische stralers, die dringend aan vervanging toe zijn
Verlichting	LED en Halogeen
Keukenvoorzieningen	(nihil)
Audiosysteem	Beperkte micro en een oude muziekinstallatie
Beeldscherm(en)	(nihil)
Rolstoeltoegankelijkheid	Ja, behoudens het koorgedeelte
Diefstal- en brandbeveiliging	(nihil)
Bliksembeveiliging	(nihil)
Gsm-operatoren	(nihil)

Duurzaamheid: gebeurde ingrepen en kansen (optioneel)

Zonnepanelen (en batterijen)	(nihil)
Regenwateropvang	(nihil)
Dakisolatie	(nihil)
Groendak	(nihil)
Warmtepomp	(nihil)
Warmtenet	(nihil)
Windenergie	(nihil)
Aquathermie	(nihil)

Biodiversiteit (optioneel als er geen dieren aanwezig zijn)

Nihil

Bouwfysische toestand

- Samenvatting rapport Monumentenwacht:

In het laatste inspectierapport van Monumentenwacht Vlaams-Brabant, dat werd opgemaakt op 15 februari 2023 en op 5 mei 2023 (interieur) werden volgende opmerkingen gemaakt:

Op korte termijn

1. Weer duiven en andere vogels die belastend zijn voor het gebouw.
-de toegang tot de zolder dichtmaken.
- het terugbrengen van de duivenoverlast vereist een globale aanpak die verder reikt dan het gebouw en de onmiddellijke omgeving. Daarnaast zijn maatregelen per gebouw nuttig om schade te beperken.
2. Op verschillende zolders werden duivenuitwerpselen, kadavers en nestmateriaal aangetroffen. Vuil en stof zijn hygroscopisch (trekken vocht aan) en vormen zo een goede voedingsbodem voor allerlei biologische aantasters (zwammen, schimmels, houtborende insecten).
3. Snoeien van heesters en bomen die overhangen
4. Jaarlijks reinigen van de goten.
5. Jaarlijks nazicht en onderhoud dak. Is recent uitgevoerd in september 2024.
6. Buitenschrijnwerk regelmatig herschilderen, op de inkomdeur en het raam van de sacristie; op poortvleugels in de toren; op het luik in de torenwand en in de kopgevel van de hoofdbeuk. de afwerkklagen zijn in slechte staat en grotendeels verdwenen: op de eikenhouten ramen van de zijbeuken en hoofdbeuk; de kroonlijsten en galmborden van de toren.

1 tot 3 jaar

Ijzeren buitenelementen onderhouden en schilderen, waaronder standpijpen; kruis op toren; muurankers; metalen structuren van de glas-in-loodramen.

Bestrijd aantasting door kleine klopkever. De deur die toegang geeft tot de sacristie vanaf het koor is mogelijk actief aangetast door kleine klopkever, ook wel meubelkever of gewone houtwormkever genoemd (*Anobium punctatum*).

Plaatselijk werd boormeel aangetroffen. Deze kever tast het kernhout niet aan en veroorzaakt bijgevolg geen structurele schade aan balken. Het spinhout wordt wel aangetast waardoor ernstige schade kan optreden aan meubilair, kunstvoorwerpen, plankenvloeren, ...

Luiklokken en klokkenstoel regelmatig onderhouden.

Door het ontbreken van een vaste ladder en bordes is de klokkenstoel moeilijk en niet veilig bereikbaar voor inspectie en onderhoud.

Voor zover waarneembaar zijn de metalen onderdelen roestig.

3 tot 6 jaar

De dakbedekking en alle bijbehorende aansluitingen, dakdoorbrekingen, goten en afvoeren vernieuwen.

Maak gebruik van natuurleien geplaatst in rvs leihaken; herstel/vernieuw de onderliggende bebording en kapconstructie waar nodig; voer de dakaansluitingen en dakdoorbrekingen uit volgens de regels van de kunst; vervang de pvc goten en afvoerbuizen door zink of koper; verbeter de bereikbaarheid en toegankelijkheid.

Maak het dak, de goten en de klokkenstoel goed bereikbaar voor onderhoud en inspectie. de daken zijn niet voorzien van genormeerde ladderhaken ; de goten van de hoofdbeuk en de toren zijn niet bereikbaar met een ladder; rond de doorgang naar de torenzoldervloer is geen borstwering aanwezig; er is geen ladder aanwezig om de klok te bereiken; er is geen dakluik in de toren.

Toelichting advies: om veilig te kunnen 'werken op hoogte' willen we de nadruk leggen op het plaatsen van de nodige ankerpunten, klim- en ladderhaken, borstweringen, dakluiken en ladders.

Verschillende delen van de goten en daken kunnen momenteel niet veilig geïnspecteerd worden; om valgevaar te vermijden is het aan te raden om een borstwering rond de doorgang in de zoldervloer van de toren te plaatsen; plaats eventueel dakluiken in de hoofdbeuk en toren; plaats een vaste ladder om de klok te bereiken.

Herstel voegen met een aangepaste compatibele voegmortel.

Op verspreide plaatsen in de gevels, in de hoogste delen van de kopgevel en in de steunberen is voegwerk uitgespoeld; op verspreide plaatsen werden herstellingen met een mortel op basis van cement uitgevoerd; in de aanzet van de toren zitten enkele natuurstenen los ; de kalkbepoestering tegen de gevels van de toren is grotendeels verdwenen; verspreid komen restanten van kaleilagen voor. scheurvorming werd vastgesteld: in de sluiting van het koor; tussen de steunberen en het metselwerk van de toren.

Vernieuw de kaleilagen, herstel voegen en scheuren.

De kaleilaag tegen het muurwerk in de kapel is vervuild, komt los of is deel afgevallen. De verschillende lagen kalei, die in het verleden over elkaar aangebracht werden, vormen een kalkpleister.

BRON: Inspectierapport Monumentenwacht Vlaams-Brabant, Sint-Veronakapel, Leefdaal,,21431/2023/B

- Uitgevoerde restauratiewerken + jaar: loopbrug en torenladders, terugplaatsen van verdwenen leien op daken en toren, herstellen gebreken bij het opgaand muurwerk, herstellen buitenschrijnwerk, 2010.
- Ter voorbereiding van een globaal restauratiedossier is het uitschrijven van een studieopdracht aangewezen ten einde de toekomst van de kapel en het gebruik ervan te vrijwaren.

Financiële gegevens (optioneel)

- Gewenste investeringen (*opsomming van investeringen die zouden moeten gebeuren – of wenselijk zijn; waar nog geen consensus over is of nog niet ingepland zijn*)
Nihil

- Exploitatietoelagen en eventuele overschotten/tekorten (zowel vorig als nieuw MJP)

2019	2020	2021	2022	2023	2024
nihil	nihil	17.260,00	nihil	nihil	nihil
52.834,56	59.564,29	79608,71	87.043,73	94.224,99	106.854,52

2025	2026	2027	2028	2029	2030
20 511,00	Meerjarenplan 2026-2031	Meerjarenplan 2026-2031	Meerjarenplan 2026-2031	Meerjarenplan 2026-2031	Meerjarenplan 2026-2031

2.4.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De rol van de kapel in het dorpsweefsel:

De kapel ligt nagenoeg op de grens tussen Bertem en Leefdaal, ongeveer midden tussen de woonkernen van beide deelgemeenten. Op de flank van de heuvel ten oosten van Leefdaal.

De aanwezigheid van een kerkhof, pastorie, school, klooster:

In de onmiddellijke omgeving van de kapel bevinden zich noch kerkhof, noch pastorie, noch school of klooster.

De bereikbaarheid via openbaar vervoer, aanwezigheid van parking:

Aan de oprit naar de kapel toe is er, langs de Kapellestraat, een parking voor een tiental wagens. Verder kunnen wagens parkeren langs de voornoemde Kapellestraat.

Op honderd meter van de kapel (hoek Kapellestraat-Dorpstraat): De Lijn-bushalte 3000529 'Leefdaal-Kuipersberg' voor de lijnen 526 (Tervuren – Heverlee) – 555 (Sint-Pieters-Woluwe – Leuven) – N6 (Sterrebeek – Leefdaal – Leuven – Vaalbeek) – R81 (Brussel – Sterrebeek – Leefdaal – Leuven).

Driehonderd meter verder (hoek Kuipersberg-Tervuursesteenweg): De Lijn-bushalte 300499 'Leefdaal-Sint-Veronica' voor de lijnen 557 (Tervuren – Bertem – Leuven) – 564 (Tervuren – Duisburg – Leuven) – N2 (Tervuren – Leuven – Tienen) – R80 (Kraainem – Tervuren – Leuven).

Nabijheid van andere kerken:

Het meest nabije kerkgebouw is de Sint-Lambertus kerk van Leefdaal.

2.4.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

2.4.4.1. *Pastoraal gebruik:*

In de Sint-Veronakapel vergadert een hechte gemeenschap. Op elke 1^{ste} en 3^{de} zondag en op feestdagen wordt er in de kapel een gebedsdienst (woord- en communiedienst) gehouden. Occasioneel worden er ook huwelijken ingezegend.

Aanvullend bij het bovenstaande kan nog het volgende worden medegedeeld aangaande het statuut van de Sint-Veronakapel:

Op onze vraag of de kapel al dan niet geaffecteerd is voor de eredienst verstrekte de heer Gerrit Vanden Bosch, archivaris van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, het volgende antwoord (e-mail van 6 maart 2025): *Ik vind nergens een spoor terug van een erkenning van de Sint-Veronakapel als annexe of bijkerk van de Sint-Lambertuskerk in Leefdaal. Ze had dus geen officieel statuut maar van oudsher vinden er wel misvieringen plaats, o.a. voor de omwonenden voor wie vroeger de afstand naar de parochiekerk zeker in de winter te groot was (een petitie daarover uit 1877 zit in het parochiedossier). De kapel had ook een zekere aantrekkingskracht voor bedevaarten naar de heilige Verona waarvan de stoffelijke resten in de kapel zouden begraven zijn. Het gaat dus om een zeer oude cultusplek met een traditie van liturgische diensten maar voor zover ik kan nagaan zonder officieel statuut.*

2.4.4.2. *Niet-pastoraal gebruik:*

De kapel wordt occasioneel gebruikt voor concerten (vocale muziek), voordrachten, lezingen en kleine tentoonstellingen van het religieus patrimonium (dit laatste ter gelegenheid van het feest van Sint-Verona).

3.1. Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie

Deelgemeente (en wijk)	Kerk	Toekomstvisie
Bertem	Sint-Pieterskerk	Valorisatie
Korbeek-Dijle	Sint-Bartholomeuskerk	?
Leefdaal	Sint-Lambertuskerk	?
Leefdaal	Sint-Veronakapel	Valorisatie

De hierboven voorgestelde toekomstvisie voor de vier kerkgebouwen in Bertem vloeit voort uit het PASTORAAL PLAN FEDERATIE BERTEM dat werd gefinaliseerd door de Federatieploeg Bertem op 20 augustus 2024 en vervolgens goedgekeurd tijdens de vergadering van het Centraal Kerkbestuur Bertem van 22 oktober 2024. Gelet op de ingrijpende restauratiewerken aan de Sint-Pieterskerk van Bertem, die in 2026 zullen starten, zal deze kerk de rol van zondagsgemeenschap in die restauratieperiode nog niet kunnen opnemen. Die periode van restauratie zal tevens gebruikt worden om de toekomstvisie m.b.t. de Sint-Bartholomeuskerk in Korbeek-Dijle en de Sint-Lambertuskerk in Leefdaal verder uit te werken.

Dit PASTORAAL PLAN FEDERATIE BERTEM voorziet het volgende:

1. Voor de nabije toekomst (tijdens de restauratie van de St-Pieterskerk in Bertem)

Het restauratiedossier voor St-Pieterskerk is goedgekeurd en de kerk zal in de nabije toekomst zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde gerestaureerd worden. Tijdens deze werken zal de kerk voor een nog nader te bepalen periode niet beschikbaar zijn voor de liturgie. Om deze reden zal alle liturgie van de St-Pieterskerk tijdens deze periode verplaatst worden naar de Sint-Lambertuskerk van Leefdaal. De gezinsvieringen van Leefdaal worden dan geïntegreerd in het vieringschema van Bertem.

De liturgie in de Sint-Bartholomeuskerk van Korbeek-Dijle blijft tijdens deze periode behouden in de huidige vorm.

De Sint-Veronakapel zou een rol kunnen spelen als kerkgebouw voor doopsels en huwelijken. Deze mogelijkheid moet verder onderzocht worden en naar de toekomst toe zal er in elk geval ook voor deze kapel een restauratie noodzakelijk zijn.

2. Voor de verdere toekomst (na de voltooiing van de restauratie van de St-Pieterskerk in Bertem)

Na de afronding van de restauratie van St-Pieterskerk zou de liturgie van Leefdaal terug naar Bertem verhuizen, inclusief de gezinsvieringen. De Sint-Lambertuskerk zou dan geen

liturgische functie meer hebben. Op datzelfde moment zou ook de liturgische gemeenschap van Korbeek-Dijle aansluiten bij de vieringen in Bertem. Hierdoor vervalt ook de liturgische functie van de St-Bartholomeuskerk.

De St-Pieterskerk in Bertem wordt dan de kerk voor de zondagsliturgie in de federatie Bertem.

In combinatie hiermee zou de Sint-Veronakapel een rol kunnen spelen op het vlak van gelegenheidsliturgie.

3.2. Plan van aanpak: hoe de toekomstige invullingen zullen worden onderzocht

Deze toekomstvisie zal zowel inhoudelijk als inzake tijdschema verder uitgewerkt worden in onderling overleg tussen de betrokken actoren: de gemeente Bertem, het Centraal Kerkbestuur Bertem en de drie kerkfabrieken van Bertem, Korbeek-Dijle en Leefdaal.

BESLUIT

Alle betrokken partijen engageren zich om naar aanleiding van het jaarlijks overleg tussen het centraal kerkbestuur en de gemeente na te gaan of het plan nog actueel is en of wijzigingen noodzakelijk zijn. Indien wijzigingen nodig zijn, worden ze opgenomen in een addendum aan dit kerkenbeleidsplan na goedkeuring door de bisschop en door de gemeenteraad. Dit principe is toe te passen bij de start van elke nieuwe legislatuur. Volgens het Eredienstendecreet dat in werking treedt vanaf 1 januari 2025 moet elk kerkenbeleidsplan de eerste zes maand van elke nieuwe legislatuur vernieuwd of herbevestigd worden.