

# **KERKENBELEIDSPLAN TORHOUT**

**15 NOVEMBER 2018**

**Actualisering: 29 MAART 2025**

## INHOUD

1. Inleiding
2. Afstanden tussen de verschillende kerken
3. De parochiekerken
  - 3.1. De parochiekerk Sint-Pietersbanden
    - 3.1.1. Identificatie
    - 3.1.2. Beschrijving
      - a) Cultuurhistorische waarde
      - b) Architecturale mogelijkheden
      - c) Bouwfysische toestand
    - 3.1.3. Situering in de ruimtelijke omgeving
    - 3.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en van de actuele functie
    - 3.1.5. Toekomst
  - 3.2. De parochiekerk Sint-Jozef en de Gelukzalige Karel de Goede
    - 3.2.1. Identificatie
    - 3.2.2. Beschrijving
      - a) Cultuurhistorische waarde
      - b) Architecturale mogelijkheden
      - c) Bouwfysische toestand
    - 3.2.3. Situering in de ruimtelijke omgeving
    - 3.2.4. Beschrijving van het actueel gebruik en van de actuele functie
    - 3.2.5. Toekomst
  - 3.3. De parochiekerk Don Bosco
    - 3.3.1. Identificatie
    - 3.3.2. Beschrijving
      - a) Cultuurhistorische waarde
      - b) Architecturale mogelijkheden
      - c) Bouwfysische toestand
    - 3.3.3. Situering in de ruimtelijke omgeving
    - 3.3.4. Beschrijving van het actueel gebruik en van de actuele functie
    - 3.3.5. Toekomst
  - 3.4. De parochiekerk Sint-Jozef Arbeider
    - 3.4.1. Identificatie
    - 3.4.2. Beschrijving
      - a) Cultuurhistorische waarde
      - b) Architecturale mogelijkheden
      - c) Bouwfysische toestand
    - 3.4.3. Situering in de ruimtelijke omgeving
    - 3.4.4. Beschrijving van het actueel gebruik en van de actuele functie
    - 3.4.5. Toekomst
  - 3.5. De parochiekerk Sint-Henricus
    - 3.5.1. Identificatie
    - 3.5.2. Beschrijving
      - a) Cultuurhistorische waarde
      - b) Architecturale mogelijkheden
      - c) Bouwfysische toestand
    - 3.5.3. Situering in de ruimtelijke omgeving
    - 3.5.4. Beschrijving van het actueel gebruik en van de actuele functie
    - 3.5.5. Toekomst

## 1. INLEIDING

De vertrekbasis voor dit kerkenbeleidsplan is het Pastoraal Plan 2025 PE Petrusgemeenschap Torhout (als bijlage).

Het kerkenbeleidsplan omvat volgende kerkgebouwen voor de Rooms-Katholieke eredienst gelegen op het grondgebied TORHOUT:

- ID 78145 Kerk Sint-Pietersbanden, Zwanestraat zn, Torhout
- ID 25800 Kerk Sint-Jozef en De Gelukzalige Karel de Goede, Kloosterstraat zn, Torhout
- ID 30489 Kerk Sint-Jan-Bosco, Don Boscolein 2, Torhout
- ID 83422 Kerk Sint-Jozef Arbeider, Steenveldstraat 4, Torhout
- ID 38317 Kerk Sint-Henricus, Rijksweg zn, Torhout

Alle kerkgebouwen zijn opgenomen in de inventaris Onroerend Erfgoed. Van de kerk Sint-Pietersbanden is de toren daarenboven beschermd.

ID 78145 Kerk Sint-Pietersbanden	erediensten (hoofdkerk binnen PE) en valorisatie
ID 25800 Kerk Sint-Jozef en De Gelukzalige Karel de Goede	Valorisatie en nevenbestemming in de tijd
ID 30489 Kerk Sint-Jan-Bosco	Valorisatie en nevenbestemming in de tijd
ID 83422 Kerk Sint-Jozef Arbeider	Valorisatie en nevenbestemming in de tijd
ID 38317 Kerk Sint-Henricus	Valorisatie en nevenbestemming in de tijd

De Pastorale Eenheid Heilige Petrus bestaat sinds 15 februari 2015 en omvat de volgende parochies Sint-Pietersbanden, Sint-Jozef en De Gelukzalige Karel de Goede, Don Bosco en Sint-Jozef Arbeider. De parochie Sint-Henricus behoort tot de Pastorale Eenheid Heilige Margaretha Lichtervelde, doch de kerk is gelegen op het grondgebied Torhout.

De kerk van Sint-Pietersbanden fungeert als hoofdkerk van de pastorale eenheid Heilige Petrus.

Voor de kerken Sint-Jan-Bosco en Sint-Henricus wordt een herbestemming in het vooruitzicht gesteld.

De Pastorale Eenheid Heilige Petrus en de Pastorale Eenheid Heilige Margaretha hebben een nieuw recent samenwerkingsverband gesloten (cf. Pastoraal Plan in bijlage) en behoren tot het decanaat Torhout-Gistel en het bisdom Brugge.

De teams van beide pastorale eenheden stellen, dat de hoger genoemde kerken verder gebruikt worden voor de Rooms-Katholieke eredienst.

Beide teams herbevestigen het volop inzetten op valorisatie van de kerkgebouwen en de openheid op het nevengebruik van het gebouw voor activiteiten die voldoen aan de richtlijnen van de Belgische bisschoppen betreffende het gebruik van een kerkgebouw.

Beide teams onderschrijven de gecoördineerde acties van het centraal kerkbestuur om de kosten te drukken en de afgesproken besparingsmaatregelen op te volgen. (zie bijlage)

Dit kerkenbeleidsplan werd opgemaakt in overleg tussen het centraal kerkbestuur Torhout, de kerkfabrieken en de pastorale teams van de Pastorale Eenheid Heilige Petrus en Heilige Margaretha. Het zal worden voorgelegd aan

- De bisschop van Brugge

- De gemeenteraad van Torhout

Alle betrokken partijen engageren zich om naar aanleiding van het jaarlijks overleg tussen het centraal kerkbestuur en de stad na te gaan of het plan nog actueel is en of er wijzigingen noodzakelijk zijn. Indien wijzigingen zich aandienen, worden deze opgenomen in een addendum aan dit kerkenbeleidsplan na goedkeuring door de bisschop van Brugge en door de gemeenteraad.

## 2. AFSTANDEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE KERKEN

	Sint-Pietersbanden	Sint-Jozef en de Gelukzalige Karel de Goede	Don Bosco	Sint-Jozef Arbeider	Sint-Henricus
Sint-Pietersbanden		4,80 km	1,40 km	2,50 km	6,40 km
Sint-Jozef en de Gelukzalige Karel de Goede	4,80 km		3,90 km	3,30 km	11,40 km
Sint-Jan-Bosco	1,40 km	3,90 km		3,10 km	7,30 km
Sint-Jozef Arbeider	2,50 km	3,30 km	3,10 km		9,20 km
Sint-Henricus	6,40 km	11,40 km	7,30 km	9,20 km	
Sint-Margaretha					3,90 km

Afstanden werden gemeten met Routenet Routeplanner.

### 3. DE PAROCHIEKERKEN

#### 3.1. DE PAROCHIEKERK SINT-PIETERSBANDEN

DN 2101

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?  
Vraag het dan op bij de gemeente.



Inventaris onroerend erfgoed

Google maps

##### 3.1.1. IDENTIFICATIE

- Naam: Sint - Pietersbanden
- Ligging: Zwanestraat zn, 8820 Torhout, West-Vlaanderen
- Eigendom: Stad Torhout, Aartrijkestraat 11B, 8820 Torhout
- Kadastraal gekend onder het nummer: Torhout 1<sup>e</sup> afdeling sectie K nr 451d/2 (kerk)
- Beschermingsgegevens: Beschermd monument met als objectnummer OW001191. Het besluit dateert van 19 april 1937 en werd gepubliceerd op 22 mei 1937. Opmerking: de toren van de kerk

##### 3.1.2. BESCHRIJVING

###### a) Cultuurhistorische waarde

Georiënteerd, grotendeels neo-romaans bedehuis van het basilicale type, gelegen te midden van de centrumbebouwing met omlopend pad begrensd door witgeschilderde bakstenen tuinmuren boven gepekte plint (wellicht 19de-eeuws na de afschaffing van het 'oud kerkhof', op de Atlas der Buurtwegen van 1846 zijn de tuinmuren reeds aangegeven, zie Burg zonder nummer en Breidelstraat zonder nummer). Ten oosten van het kerkkoor, Heilig Hartbeeld van 1926.

###### **Geschiedenis van de kerk**

In de 9de eeuw zou een 'Karolingische centraalbouw' opgetrokken zijn ter bewaring van de relieken van Sint-Donaas. De oorspronkelijke kerk was toegewijd aan Sint-Jan. In 834 wordt (het klooster van)

Torhout aan Ansharius, bisschop van Hamburg geschonken. In 870-879 zou er een verwoesting van het klooster door de Noormannen geweest zijn. In 1073 wordt onder impuls van graaf Robrecht de Fries (1029/1032-1093) een kapittel gesticht te Torhout. De centraalbouw wordt in de 11de-12de eeuw vervangen door een driebeukige romaanse kruiskerk met monumentale westtoren in plaatselijk gewonnen veldsteen (zie maquettes in de kerk). De toren dateert van de late 12de eeuw. Tijdens de godsdiensttroebelen van de 16<sup>de</sup> eeuw wordt de Sint-Pietersbandenkerk zo zwaar getroffen dat ze in 1617-1623 op de Romaanse toren na, volledig herbouwd moet worden. Volgens bepaalde bronnen wordt de vieringtoren hierbij omgebouwd tot westtoren. De kosten van de herbouw worden gedeeld tussen het kapittel, de schepenbank van Torhout-Binnen en die van Torhout-Buiten. In 1695 plundering van de kerk door Franse troepen. In 1774-1775 wordt de oude beiaard vervangen door een nieuwe met 36 klokken, gegoten door de Brugse klokkengieter Dumery (de eerste specifieke vermelding van een stadsbeiaard dateert van 1736). In 1782 wordt het kerkinterieur in barokke stijl gewijzigd. In 1816 moet de kerk gesloten worden wegens instortingsgevaar, herstellingen in 1818-1823.

In 1845 wordt de kerk uitgebreid met twee zijbeuken volgens de plannen van provinciaal architect Pierre Buyck (Brugge) (mutatieschets van 1851). De romaanse toren krijgt een vrij hoge spits. Circa 1850 worden een vijftal kleine huisjes voor de kerk afgebroken (de huisjes zijn nog aangeduid op de Atlas der Buurtwegen): zo komt de westgevel vrij te staan en ontstaat een klein pleintje voor de kerkingang, vanaf 1871-1874 met aanplantingen en een gietijzeren hekwerk (verbreding van de Zwanenstraat in 1863). Volgens een mutatieschets van 1887 worden de huizen ten oosten van het kerkkoor afgebroken (zie Beerstraat). In 1893 plaatsing van een Anneessensorgel.

In 1898-1899 wordt de romaanse westtoren door de architecten Hendrik Geirnaert (Gent) en Thierry Nolf (Torhout) gerestaureerd (zie archief KCML). Tijdens de voorbereiding van de werken worden de funderingen van een portaal ontdekt. Voor de reconstructie ervan wordt zowel veldsteen afkomstig van afbraakwerken als nieuw gewonnen veldsteen uit de omgeving van Torhout gebruikt. Op het einde van de Eerste Wereldoorlog (15 oktober 1918) wordt de 12<sup>de</sup>-eeuwse toren door het terugtrekkende Duitse leger gedynamiteerd. Voor de historiserende wederopbouw van de toren in 1922-1923 (bouwplan van 1921, zie afbeelding) maakt architect Thierry Nolf gebruik van zijn restauratieontwerp van 1898. Hierbij wordt ook het eerste deel van de romaanse zijbeuken gereconstrueerd (niet meer aanwezig sinds de 17<sup>de</sup> eeuw). In de periode 1923-1939 krijgt de kerk nieuwe glasramen, een communiebank gesculpteerd door Gaston Verlinde (Torhout) en een doopvont naar ontwerp van Willem Nolf.

In mei 1940 wordt de kerk door Duitse brandbommen getroffen en brandt ze volledig uit. De in 1922-1923 heropgebouwde toren en de flankerende begintraveeën worden hersteld; de rest van het ruïneuze schip en het koor worden afgebroken en na hevige discussies (zie archief KCML) vervangen door een neo-romaanse kerk naar ontwerp van architect Willem Nolf (Torhout) (bewaard bouwplan van 1941, zie afbeelding). De bouwwerken slepen aan tot 1953-1955 (mutatieschetsen van 1958 en 1959).

In 1991 wordt een nieuwe beiaard geplaatst, naast de drie klokken die in 1948 de vooroorlogse klokken vervingen. Restauratie van heropgebouwde toren in 1999-2000.

In 2024 werden de glas-in-lood ramen rond het koor gerestaureerd en voorzien van een voorzetsbeglazing (museale opbouw waarbij de voorzetsbeglazing werd ingezet in de originele sponning).

## Beschrijving

De plattegrond ontvouwt: vijfbeukig kerkgebouw met transept (1953-1955), westtoren (1922-1923) met vooruitspringend westportaal en aansluitende 'zijbeuken' van de kerk van 1922-1923, met aansluitende noord- en zuid(zij)portalen.

Materiaalgebruik: veldsteen. Deze veldsteen werd traditioneel gewonnen in de omgeving van Torhout. Mogelijk is het kerkdeel van 1922-1923 nog gebouwd in Torhoutse veldsteen (recuperatie van stenen bij de herbouw ?). Het schip met dwarsbeuk en koor (1953-1955) is duidelijk gebouwd in een ander type, niet in Torhout gewonnen (veld)steen zie kleurverschil. Leien zadel- en schilddaken. Monumentale, herbouwde 'Romaanse' toren op vierkante basis voorzien van steunberen op de hoeken. Portaal, gebouwd tegen twee afgeschuinde steunberen, waartussen rondboogfries; hierboven drie gekoppelde rondboogvensters. Achtzijdige klokkenverdieping verlevendigd met gekoppelde blindnissen en doorbroken door rondbogige galmgaten met deelzuiltjes gevat in rondboognis; leien spits met wijzerplaten en kruisbekroning. Portaal onder zadeldak, rondboogportaal. Flankerende zijbeuken: westgevels met steunberen op de hoeken, opengewerkt met rondboogvenster, boven ingekorte steunbeer. Zijgevels met rondboogvenster en muizentandfries onder gootlijst, zijportalen onder zadeldak. Tegen de noordelijke gevel, calvariekruis onder leien zadeldak op uitgewerkte spantbenen, arduinen sokkel met inscriptie. IJzeren hekwerk rond de portalen.

Vijfbeukig schip van zeven traveeën; transept met rechte sluiting; koor met halfronde sluiting en kooromgang, aansluitend sacristieën en winterkapel. Het koor is geflankeerd door twee zijkoren (nok evenwijdig met het transept). De zijbeuken zijn geritmeerd door gevelhoge steunberen waartussen telkens twee gekoppelde rondboogvensters op afzaat; de eerste travee telt slechts één venster. Westgevels opengewerkt met gekoppelde rondboogvensters. Zevende travee met rechthoekig portaal in een arduinen omlijsting, bereikbaar via drie treden.

Dwarsbeuken met kenmerkende zijuitgevels met aandak, opengewerkt door vijf gelijkvormige rondboogvensters op afzaat, geflankeerd door steunberen; kleine oculi in de gevelvelden. Noordelijk en zuidelijk zijkoor respectievelijk met schilddak en puntgevel. Halfronde koorafsluiting; kooromgang opengewerkt met vijf rechthoekige vensters voorzien van ruitvormige diefijzers, waarboven negen rondboogvensters in verdiepte omlijsting; muizentandfries.

*Interieur.* Bep leisterd en beschilderd interieur. De hoge middenbeuk, de transepten, de toren en de koren zijn afgedekt met balkenroostering van moer- en kinderbalken waardoor een 'Romaanse' interieurwerking ontstaat. De middenbeuk is boven de licht spitse scheibogen op vierkante zuilen met arduinen sokkels verlicht door gekoppelde rondboogvensters op afzaat. De lagere zijbeuken zijn overwelfd met kruisgewelven. Wanden van de zijbeuken voorzien van houten lambrisering waarboven rondboogvensters op afzaat. Zijingangen gemarkeerd door houten portalen. De apsis van het hoger gelegen koor (zes treden) wordt gekenmerkt door negen rondboogvensters op afzaat met brandglas met voorstellingen uit het leven van Petrus van de hand van Marcel Martens.

*Meubilair.* Neogotische communiebank van 1924 door Gaston Verlinde (Torhout). Eikenhouten biechtstoel uit de 19<sup>de</sup> eeuw. Marmeren gedenkplaat (circa 1847) voor Jan Moke, eerste baljuw van de stad Torhout (+ 1655) en andere familieleden, met wapenschild van de stad Torhout en van de familie Moke. Orgel naar ontwerp van Paul Anneessens (Menen) van 1972.

Type: parochiekerk

Referentiestijl: neo-romaans

Kerktype: basiliek


Torentype: geveltoren

## Bouwgeschiedenis

Cf. supra, Geschiedenis van de kerk

### b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

#### 1. Grootte en inrichting



#### Opbouw:

De kerk beschikt over vijf beuken. Dit laat toe haar op te delen in kleinere ruimten. In de kerk is er een kleine stille ruimte gebouwd. Deze ruimte schept de mogelijkheid om voor een beperkte groep vieringen te organiseren. De ruimte staat tevens ter beschikking van kerkbezoekers die tot rust willen komen. Ook begrafenissen in intieme kring kunnen er doorgaan.

Het oorspronkelijke vrij grote hoogkoor bevat drie delen. In het middendeel staat het vroegere hoofdaltaar met daarachter het orgel. Voor dit verhoogd koor bevindt zich een lager gelegen podium, waarop het huidige hoofdaltaar staat. Dit podium bevindt zich in de dwarsbeuk en sluit aan op het oorspronkelijke koor. In het hoogkoor bevinden zich ook nog twee nevenaltaren.

Er is nog een aanpalende ruimte: zaal Kefas (vroegere winterkapel), die los van de sacrale ruimte kan functioneren, met een eigen toegang. Deze ruimte heeft een multifunctionele bestemming gekregen.

## 2. Voorzieningen

- verwarming:

De kerk wordt verwarmd met een centrale luchtverwarmingsinstallatie op gas. Deze voorziet de kerk van een constante temperatuur.

Daarnaast is er nog een kleinere condensatieketel aanwezig, die de vroegere winterkapel (nu multifunctionele vergaderzaal 'Kefas') evenals het lokaal voor de kerkbediende verwarmt. <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>

- electriciteit:

De elektriciteit wordt op regelmatige basis gecontroleerd door een externe firma.

- sanitair:

Er is een sanitair aanwezig, namelijk 2 toiletten. <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>

- verlichting:

Sinds 2024 zijn alle lampen van het type LED .

- keukenvoorzieningen:

Een spoeltafel laat toe zaken af te wassen.

- audiosysteem en beschikbare middelen ten behoeve van de organisatie van vieringen:

Om kwaliteitsvolle vieringen te kunnen aanbieden zijn volgende voorzieningen beschikbaar:

- een groot symfonisch orgel met verplaatsbare <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>speeltafel;
- een vleugelpiano;
- een verplaatsbare beamer en een projectiescherm (voor in de kerk en in de Kapel van Troost);
- een Livestream apparatuur (wekelijkse uitzending zondagsmis).
- een geluidsinstallatie met mogelijkheid tot afspelen van muziek via CD en <sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>stick.

- rolstoeltoegankelijkheid:

De kerk is achteraan, via de zij-inkom, gemakkelijk toegankelijk gemaakt voor personen met een beperking, ouderen, kinderwagens, ...Deze toegang werd in 2024 voorzien van twee automatische schuifdeuren en inkomsas, waardoor elke persoon volledig autonoom de kerk kan al kunnen betreden.

Foto's ter illustratie:



We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?  
Vraag het dan op bij de gemeente.

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?  
Vraag het dan op bij de gemeente.

Door de, in 2024, afgewerkte aanpassingen van de kerkomgeving en de toegangswegen naar de hoofdingangen van de kerk (in het kader van de Stadskernvernieuwing van Torhout), is de bereikbaarheid van de kerk voor iedereen en in het bijzonder voor de personen met een beperking en minder mobiele mensen veel verbeterd.

Binnenin is de toegankelijkheid enkel beperkt tot het schip.

- diefstal- en brandbeveiliging:  
Er is sinds 2023 een inbraak- en brandbeveiliging voorzien, bestaande uit performante sensoren/detectoren en een inbraak- & brandcentrale.  
De kerk is daarenboven voorzien van een evacuatieplan, brandwerende deuren, noodverlichting en brandbestrijdingsmiddelen.


- bliksembeveiliging:  
Bliksemafleider is aanwezig.

- gsm-operatoren:  
In de kerk is WIFI voorzien.

 Er zijn uitbreidingsmogelijkheden en mogelijkheden om deelruimtes af te splitsen

Gezien de ingeslotenheid van het gebouw is het niet mogelijk om de kerk uit te breiden.

De vroegere winterkapel (nu multifunctionele zaaltje Kefas) kan worden afgezonderd door haar afzonderlijke verwarming en aparte doch niet rolstoeltoegankelijke ingang.

 Aanwezigheid van waardevolle goederen

Ten gevolge van de oorlog beschikt de kerk over weinig waardevolle goederen.

Er zijn wel enkele liturgisch waardevolle voorwerpen aanwezig.

Er is ook een permanente tentoonstelling van maquettes over de geschiedenis van de bouw van de kerk.

De kerk beschikt over een goed orgel, dat naast het klassieke gebruik in de liturgie ook voor de lessen van de Kunstacademie Torhout Zedelgem (KATZ) gebruikt wordt. Er is ook een vleugelpiano aanwezig.

### c) Bouwfysische toestand

Het kerkgebouw bevindt zich in goede staat.

De grootste afwijkingen, enerzijds aangehaald door de Brandweer Zone 1 in haar brandpreventieverslag van 15 december 2017 en anderzijds aangehaald door Monumentenwacht in hun inspectieverslag van 2 december 2014, werden met de realisatie van een renovatie-meerjarenplan 2020-2025 aangepakt.

Meer concreet werden tijdens deze uitvoering onder meer volgende zaken uitgevoerd:

- het buitenschrijnwerk (lager gedeelte) werd gerenoveerd (oa vervangen van de zinken goten van de lagere daken) en/of geschilderd; behandelen en schilderen van de portaalpoorten; reinigen natuursteen deurlijsten; herstellen houten luik onder klok; schilderen calvarie; schilderen cijfers klok en toegangsdeuren klok;
- de kerk werd (brand)veiliger gemaakt (zie ook hoger rond brandbeveiliging) met het plaatsen van een inbraak- en brandcentrale, brandwerende deuren met brandweerstand EI160 en noodverlichting, het voorzien van een evacuatieplan, het voorzien van valbeveiliging doksaal en toegangsluik;
- de toegankelijkheid van de kerk werd ruimschoots verbeterd door aan de achter zij-inkom, die nu hoofdzakelijk als hoofdingang wordt gebruikt, een nieuw glazen inkomspas met twee automatische schuifdeuren te installeren;
- de ramen (glas-in-lood) van het koor werden gerestaureerd en voorzien van voorzetbeglazing aan de buitenzijde;
- de verlichting werd vervangen door LED-armaturen;

Monumentenwacht voerde op 29 juli en 28 augustus 2024 bouwkundige inspecties uit en vermeldt in haar rapport 50116/2024/B (zie bijlage 2) de volgende status van het gebouw:

De kerk wordt verwarmd met een centrale luchtverwarmingsinstallatie op gas. Deze voorziet de kerk van een constante temperatuur. Daarnaast is er nog een kleinere condensatieketel aanwezig, die de vroegere winterkapel evenals het lokaal voor de kerkbediende verwarmt.

De elektriciteit wordt op regelmatige basis gecontroleerd door een externe firma.

De kerk beschikt over een verplaatsbare beamer en een projectiescherm.

Er is een beperkt sanitair aanwezig, namelijk 2 toiletten.

Een spoeltafel laat toe zaken af te wassen.

### 3. Uitbreidingsmogelijkheden en mogelijkheden om deelruimtes af te splitsen

Gezien de ingeslotenheid van het gebouw is het niet mogelijk om de kerk uit te breiden.

De vroegere winterkapel kan worden afgezonderd door haar afzonderlijke verwarming en aparte doch niet rolstoeltoegankelijke ingang.

### 4. Toegankelijkheid voor personen met een handicap

De kerk is achteraan toegankelijk gemaakt voor personen met een beperking. Deze toegang is eind 2023 voorzien van twee automatische deuren waardoor elke persoon volledig autonoom de kerk kan betreden.

### 5. Aanwezigheid van waardevolle goederen

Ten gevolge van de oorlog beschikt de kerk over weinig waardevolle goederen. Er zijn wel enkele liturgisch waardevolle voorwerpen aanwezig.

Er is ook een permanente tentoonstelling van maquettes over de geschiedenis van de bouw van de kerk.

De kerk beschikt over een goed orgel, dat naast het klassieke gebruik in de liturgie ook voor de lessen van de stedelijke academie van Torhout gebruikt wordt. Er is ook een vleugelpiano aanwezig.

### c) Bouwfysische toestand

Het kerkgebouw bevindt zich in goede staat.























De grootste afwijkingen, enerzijds aangehaald door de Brandweer Zone 1 in haar brandpreventieverslag van 15 december 2017 en anderzijds aangehaald door Monumentenwacht in hun inspectieverslag van 2 december 2014, werden met de realisatie van een renovatie-meerjarenplan 2020-2025 aangepakt.

Meer concreet werden tijdens deze uitvoering onder meer volgende zaken uitgevoerd:

- het buitenschrijnwerk (lager gedeelte) werd gerenoveerd (oa vervangen van de zinken goten van de lagere daken) en/of geschilderd; behandelen en schilderen van de portaalpoorten; reinigen natuursteen deurlijsten; herstellen houten luik onder klok; schilderen calvarie; schilderen cijfers klok en toegangsdeuren klok;
- de kerk werd (brand)veiliger gemaakt (zie ook hoger rond brandbeveiliging) met het plaatsen van een inbraak- en brandcentrale, brandwerende deuren met brandweerstand EI160 en noodverlichting, het voorzien van een evacuatieplan, het voorzien van valbeveiliging doksaal en toegangsluik;
- de toegankelijkheid van de kerk werd ruimschoots verbeterd door aan de achter zij-inkom, die nu hoofdzakelijk als hoofdingang wordt gebruikt, een nieuw glazen inkomspas met twee automatische schuifdeuren te installeren;
- de ramen (glas-in-lood) van het koor werden gerestaureerd en voorzien van voorzetbeglazing aan de buitenzijde;

- de verlichting werd vervangen door LED-armaturen;

Monumentenwacht voerde op 29 juli en 28 augustus 2024 bouwkundige inspecties uit en vermeldt in haar rapport 50116/2024/B (zie bijlage 2) de volgende status van het gebouw:

GEHELE GEBOUW	
bouwfysische toestand	 Goed
onderhoud	 Goed
risico op gevolgschade	 Weinig
toegankelijkheid	 Matig
toelichting	De kerk is algemeen in goede staat en wordt goed onderhouden. De toegankelijkheid van de daken kan een pak beter.
DAK	
bouwfysische toestand	 Redelijk
onderhoud	 Goed
risico op gevolgschade	 Weinig
toelichting	Een aantal daken zijn op korte tot middellange termijn aan een nieuwe dakbedekking toe. Afgebroken of uitgezakte leien worden regelmatig vervangen, waar de daken toegankelijk zijn.
DAKWATERAFVOER	
bouwfysische toestand	 Redelijk
onderhoud	 Redelijk
risico op gevolgschade	 Weinig
toelichting	De goten van de lagere daken werden recent vervangen, bij de hogere daken zien we een aantal lekken en gecorodeerd zink. Bij het onderhoud worden sommige goten die bereikbaar zijn toch overgeslagen.
KAPCONSTRUCTIE EN ZOLDER	
bouwfysische toestand	 Goed
onderhoud	 Goed
risico op gevolgschade	 Weinig
toelichting	/
DRAAGSTRUCTUUR EN OVERSPANNING	
bouwfysische toestand	 Goed
onderhoud	 Goed
risico op gevolgschade	 Weinig
toelichting	/
SCHRIJNWERK EN BEGLAZING	
bouwfysische toestand	 Redelijk
onderhoud	 Goed
risico op gevolgschade	 Weinig
toelichting	De koorramen werden vernieuwd, de overige glas-lood-ramen staan opgebeld en zijn op lange termijn aan restauratie toe.
AFWERKING EN INRICHTING	
bouwfysische toestand	 Goed
onderhoud	 Goed
risico op gevolgschade	 Weinig
toelichting	Het interieur van de kerk wordt goed onderhouden.

### 3.1.3. SITUERING IN DE RUIMTELIJKE OMGEVING

De kerk is gelegen te midden van de centrumbebouwing met omlopend pad begrensd door witgeschilderde bakstenen tuinmuren boven gepekte plint (wellicht 19de-eeuws na de afschaffing van het 'oud kerkhof', op de Atlas der Buurtwegen van 1846 zijn de tuinmuren reeds aangegeven, zie Burg zonder nummer en Breidelstraat zonder nummer). Ten oosten van het kerkkoor bevindt zich het Heilig Hartplein.

In de nabijheid van de Sint-Pieterskerk zijn er heel wat parkeermogelijkheden.

Het stadscentrum van Torhout en bepaalde delen van de voorziene centrum- en stadsparkings is een blauwe zone.

- => in de blauwe zone, van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur, is parkeren gratis voor maximum 2 uren en na het plaatsen van de blauwe schijf;
- => op zon- en feestdagen kan er gewoon geparkeerd worden, onbeperkt en zonder schijf.
- Handig voor de zondagsmis in de Sint-Pieterskerk op zon- en feestdagen;

Anderzijds zijn er eveneens gratis randparkings, niet zo ver van de kerk gelegen, waar onbeperkt in de tijd kan geparkeerd worden. Via analoge wegwijzers worden de bestuurders er naartoe begeleid:

- Parkeerroute Noord: parkings De Mast en Industrielaan;
- Parkeerroute West: parking Ravenhofpark;
- Parkeerroute Zuid: parkings Guido Gezelle en Ganzevijver.

De kerk is vlot bereikbaar voor voetgangers en fietsers. In het kader van de Stadskernvernieuwing werd het plein voor de hoofdkom van de kerk grondig gerenoveerd en verfraaid. Er werd aandacht gegeven aan een goede toegankelijkheid, zowel voor kerkbezoekers als ceremoniewagens.

Er is fietsenstalling voorzien aan de kerk.

### 3.1.4. BESCHRIJVING VAN HET ACTUEEL GEBRUIK EN VAN DE ACTUELE FUNCTIE

De decanale Sint-Pieterskerk is centraal gelegen in Torhout en kent de langste geschiedenis. Binnen het Pastoraal Plan PE Petrusgemeenschap Torhout, oktober 2024 (zie bijlage 1) is de Sint-Pieterskerk de hoofdkerk (conform de aanbevelingen en de consultatie in het kader van de studie van 'Kapittel').

De Sint-Pieterskerk heeft vele troeven. Ze is groot en ruim maar er is ook mogelijkheid om in een afgebakende zone te vieren als er minder mensen aanwezig zijn. De Kapel van troost biedt ruimte voor de weekdagmissen en voor uitvaarten in intimiteit die na corona meer en meer gevraagd worden.

De woning van de pastoor-deken is gelegen in de nabijheid van de kerk en sinds de zomer van 2024 is er ook het DAC (Decanaal administratief centrum) aan de Ravenhofstraat 6, waar de kantoren van de dekenij gevestigd zijn en waar ook ruimte is voor vergaderingen en ontmoetingen. Het DAC wordt ook gebruikt voor vormingsinitiatieven. Het ligt op twee minuten wandelafstand van de Sint-Pieterskerk.

Deze hoofdkerk is in gebruik voor **de Rooms-Katholieke eredienst**.

Met betrekking tot het gebruik voor erediensten en niet-liturgisch pastoraal gebruik van de Sint-Pieterskerk (inzake onder meer welke, frequentie, tijdstippen, aantal deelnemers, ...) verwijzen we graag naar het Pastoraal Plan in bijlage 1.

Benevens deze erediensten wordt in de studie, uitgevoerd door de heer Kristof Lataire van 'Kapittel', gesuggereerd dat de Sint-Pieterskerk best nog meer als 'centrumkerk' geprofileerd wordt. De inspirerende ruimte, de troeven van stilte en devotie worden best bewaakt omdat de kerk heel veel 'passanten' over de vloer krijgt die even tot rust of gebed willen komen, een kaarsje willen ontsteken of iets toevertrouwen aan het intentieboek van de kerk. Dergelijke plaatsen zijn in het drukke leven van mensen kostbaar en helend geworden.

Naast het hoofdgebruik, het gebruik voor de Rooms-Katholieke erediensten, staat de Sint-Pieterskerk ook open voor 'valorisaties'.

Onder valorisatie worden de initiatieven verstaan die, met respect voor het normale gebruik van de parochiekerk, de betekenis van het kerkgebouw in al zijn aspecten kunnen versterken en bevorderen (religieus en cultureel, historisch en kunsthistorisch, architecturaal en landschappelijk (Het kerkgebouw, betekenis & toekomst, verklaringen van de bisschoppen van België nr 44, November 2020).

Conform deze definitie zijn volgende valorisaties momenteel reeds aanwezig:

- Permanente tentoonstelling van de bouwgeschiedenis van de kerk (maquettes) in de rechterzijbeuk;
- Orgel - en klavierlessen van de Kunstacademie Torhout Zedelgem (KATZ). Hieraan verbonden wordt er ook de kans tot orgelbespeling geboden aan de leerlingen KATZ;
- Toerisme (kerk dagelijks geopend) ;
- Beperkt aantal concerten (bij voorkeur religious en/of KATZ);
- Bepaalde activiteiten in samenwerking met het Lokaal Bestuur ;
- Mogelijkheid tot orgelbespeling door leerlingen van de academie

De kerk vormt een toeristische troef voor de stad. Hierdoor is de kerk ook elke dag geopend en (meestal) bemand in de voormiddag van 08.30 u tot 12.00 u en in de namiddag van 14.00u tot 17.00 uur en de dagen dat er een avondmis is tot 18.30 uur. Op zondag is ze enkel open in de voormiddag. De kerk ligt daarenboven op het fietsrouten netwerk.

Naast de vaste kerkgangers komen ook elke dag behoorlijk wat mensen op bezoek in de kerk. Ze zijn toerist of toevallige voorbijganger, ze willen even tot rust komen, ze willen bidden of een kaars ontsteken, ze zijn student in Torhout en vragen steun voor de examens, ze vertrouwen iets toe aan het intentieboek achteraan de kerk, ze komen info vragen om een priester te spreken of vragen om hulp.

In de toren bevindt zich de stadsbeiaard die op geregelde tijdstippen een aangepaste melodie ten beste geeft.

### 3.1.5. TOEKOMST

a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie

Binnen het Pastoraal Plan PE Petrusgemeenschap Torhout, oktober 2024 (zie bijlage 1) is de Sint-Pieterskerk de hoofdkerk (conform de aanbevelingen en de consultatie in het kader van de studie van 'Kapittel') en zal deze ook in de toekomst hoofdzakelijk gebruikt worden voor de Rooms-Katholieke erediensten.

In de studie, uitgevoerd door de heer Kristof Lataire van 'Kapittel', wordt gesuggereerd dat de Sint-Pieterskerk best nog meer als 'centrumkerk' geprofileerd wordt. Het is dan ook een opdracht om deze profilering als 'hoofdkerk/centrumkerk' verder gestalte te geven .

Ook de activiteiten onder 'valorisaties' zullen worden uitgebouwd;

#### b) Bouwfysische toestand

In navolging op het renovatie-meerjaren plan 2020-2025 is het de bedoeling om een volgend uitgebreide renovatie – en onderhoudsplanning 2026-2031 door te voeren.

Hiervoor wordt gesteund op de bevindingen van Monumentenwacht West-Vlaanderen (Inspectieverslagnummer: 50116/2024/B – inspecties op 29 juli 2024 & 28 augustus 2024, zie bijlage 2), een nieuw brandweerinspectieverslag (inspectie vond plaats op 4 februari 2025, verslag 28 februari 2025 Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen) en een beperkte energie-doorlichting. Deze laatste zal vooral de focus leggen op de verwarming en energievoorziening, onder meer het mogelijk gebruik van zonnepanelen.


In 2025 wordt met betrekking tot het Renovatie- en Onderhoudsplan 2026-2031 overleg en goedkeuring met het Lokale Bestuur voorzien.

### 3.2. PAROCHIEKERK SINT-JOZEF EN DE GELUKZALIGE KAREL DE GOEDE

DN 2105



Inventaris onroerend erfgoed



Google maps

#### 3.2.1. IDENTIFICATIE

- Sint Jozef en Karel de Goede
- Kloosterstraat zn, 8820 Torhout
- Eigendom: Kerkfabriek Sint Jozef en De Gelukzalige Karel de Goede
- Kadastraal gekend onder het nummer: Torhout 4<sup>e</sup> afdeling/DL Aartrijke en DL Ichtegem sectie D nr 1756x3 (kerk)
- De kerk is sinds 14/09/2009 (vaststellingsbesluit) vastgesteld als bouwkundig erfgoed. ID 25800

#### 3.2.2. BESCHRIJVING

##### a) Cultuurhistorische waarde

Straat met recht tracé, in het gehucht Wijnendale, voor de fusie van 1976-1977 bij Ichtegem. Verbindt de Camiel Meysmanstraat met de Alberic Deleustraart. Tracé nog niet aangeduid op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut van 1911. Straat ontstaan met de bouw van het klooster in 1912.

Bij het ontstaan van de parochie Wijnendale in 1912 speelt het klooster met kapel en bijhorende lagere school een belangrijke rol. Door de inplanting van de kerk Sint-Jozef en de Gelukzalige Karel de Goede (cf. infra, Kloosterstraat nr. +1/ Alberic Deleustraart ) in de nabijheid van het klooster, wordt de ontwikkeling van het centrum gestimuleerd. Voor de bouw van de kerk doet de parochiezaal (cf. infra, Kloosterstraat nr. 5) dienst als noodkerk.

De naamgeving van de straat gaat terug op het klooster van Wijnendale (cf. infra, Kloosterstraat nr. 1). Het beeld in de voortuin van Kloosterstraat nr. 1 verwijst naar de vroegere aanwezigheid van de kloosterzusters.

Lintbebouwing met burgerhuizen onder meer nrs. 4 en nr. 8, breedhuizen onder pannen zadeldaken, nr. 4 met verzorgde banden en strekken van rode baksteen, nr. 8 met halfronde liseen en bewaard houtwerk met gelede roedeverdeling, voormalige pastorie en klooster, en enkele kleine handelszaken (onder meer nr. 10 van 1932, vroegere café zogenaamd "Sportwereld", met

getrapte aflijning van de tweede bouwlaag).

Zicht op kerk van Wijnendale (kerk Sint-Jozef en de Gelukzalige Karel de Goede, cf. Kloosterstraat nr. +1/ Alberic Deleustraet) domineert straatbeeld.

Verdwenen kerkhof, omzoomd met leilinden, is nu groenvoorziening voor de lokale gemeenschap.

## Bouwgeschiedenis

Beschrijving Kloosterstraat nr. +1/ Alberic Deleustraet. Parochiekerk toegewijd aan Sint-Jozef en de Gelukzalige Karel de Goede. Georiënteerde neo-romaanse basilicale kruiskerk van 1935-1936 naar plannen van architect R. Lemahieu (Gullegem), cf. inwijdingsplaat in het portaal. Omringend park met ten zuiden parking. Arduinen gedenksteen voor de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog tegen de westgevel van de voormalige doopkapel. Opschrift: '+ OORLOG 1914-1918 WYNENDALE KRISTEN AANDENKEN AAN ZYN SOLDATEN', de namen, 'BURGERS 1914-1918', de namen, 'BURGERS 1940-1945', de namen, 'HEER GEEF HUN DE EEUWIGE RUST'. Op 25 mei 1912 wordt het gehucht Wijnendale een zelfstandige parochie. Hierbij spelen de komst van het station (cf. Wijnendale-Stationstraat) en het klooster met kloosterkapel (deed aanvankelijk ook dienst als noodkerk) én de lagere school een belangrijke rol. Het grondplan ontvouwt voorgeplaatste westtoren, een driebeukig schip van drie traveeën, een transept en een tweeledig koor met rechte sluiting. Ronde traptoren in de zuidelijke en voormalige doopkapel in de noordelijke oksel van toren en schip, sacristie ten zuidoosten. Deels betonnen skelet (cf. kap en torenromp) en parement van veldsteen. Leien zadeldaken. Vierledige westtoren met overhoekse steunberen met versnijdingen, leien torenspits. Onderste geleding met verdiept rondboogportaal, hierboven rondbogig tweelicht met bekronend oculus verdiept in rondboognis derde geleding opengewerkt met gekoppelde rondboogvensters en tenslotte klokkenverdieping met gekoppelde galmgaten onder doorgetrokken waterlijst. Bekronende rondboogfries onderbroken door wijzerplaten. Dubbele druipfries onder gootlijst. Ritmering van schip en koor door middel van steunberen met versnijdingen en rondbogige twee- en drielichten. Dubbele druipfries. Transeptarmen met tuitgevel opengewerkt met rondboogvensters en centraal oculus, aflijning door rondboogfries, blindnissen in de geveltop.

De symboliek in het interieur: het getal 3 en meervouden.

Glasramen koor:

De eerste glasramen werden besteld bij glazenier-kunstschilder Jacques Le Mair (Delft 1905 – Brugge 1990). Hij is uit Nederland maar komt al in 1922 in Brugge terecht. Genoot opleidingen aan de academie van Brugge en Gent. Deze glasramen werden verwijderd als te protestants. De huidige glasramen zijn vervaardigd door Joost Maréchal uit Brugge. Studeerde o.a. aan Ter Kameren in Brussel. De afbeeldingen: Onder de Heilige Drievuldigheid, de afbeeldingen van St-Jozef en Zalige Karel de Goede. De twee schenkers van de glasramen: Mevr. Mathieu (de grootste) en Mevr. De Mare worden voorgesteld als engelen met fictieve wapenschilden.

Het orgel is van Loncke uit Zarren (Kortemark)

Type: parochiekerk

Referentiestijl: neo-romaans

Kerktype: basiliek

Torentype: geveltoren

### b) Architecturale mogelijkheden

#### 1. Grootte, opdeelbaarheid, inrichting

De kerk bestaat uit drie beuken. Dit scheidt de mogelijkheid om de kerk in kleinere delen op te splitsen en aan die delen eventueel een andere functie toe te kennen.

De sacristie is een vrij kleine ruimte, die weinig mogelijkheden tot ander gebruik biedt.

## 2. Voorzieningen

De kerk wordt verwarmd met een centrale luchtverwarmingsinstallatie. Deze voorziet de kerk van een constante temperatuur.

De elektriciteit wordt op regelmatige basis gecontroleerd door een externe firma.

Er is een beperkt sanitair aanwezig, namelijk twee toiletten (waarvan één toegankelijk voor mensen met een beperking).

## 3. Uitbreidingsmogelijkheden en mogelijkheden om deelruimtes af te splitsen

Theoretisch is het mogelijk om de kerk uit te breiden, daar het kerkhof, dat vroeger de kerk insloot werd verwijderd en nu vervangen is door enerzijds een groenzone en anderzijds parking.

## 4. Toegankelijkheid voor personen met een handicap

De kerk is toegankelijk voor personen met een handicap.

## 5. Aanwezigheid van waardevolle goederen

De kerk is relatief jong en beschikt daardoor over weinig of geen waardevolle goederen.


## c) Bouwfysische toestand

Deze is goed te noemen. (Bijlage 4)

### 3.2.3. SITUERING IN DE RUIMTELIJKE OMGEVING



Google maps



De kerk staat centraal in het tot Torhout behorende gehucht Wijnendale. Ze staat op de hoek gevormd door de Alberic Deleustraart en de Kloosterstraat. De andere hoek wordt gevormd door een drankgelegenheid. Diagonaal tegenover de kerk is er een naschoolse kinderopvang. Op de andere hoek bevindt zich een beenhouwerij. In de Alberic Deleustraart bevinden zich ook de voornaamste winkels.

Voorheen werd de kerk omgeven door een begraafplaats. Deze is verwijderd en werd gedeeltelijk ingericht als parking en als groene vlakte.

#### 3.2.4. BESCHRIJVING VAN HET ACTUEEL GEBRUIK EN VAN DE ACTUELE FUNCTIE

De kerk is elke dag open voor publiek en wordt regelmatig bezocht door gelovigen, toeristen, fietsers en lokale voorbijgangers.

De parochiekerk is in gebruik voor de Rooms-Katholieke eredienst.

Op de tweede en de vierde zondag van de maand is er om 9.00u een mis.

Ook op kerkelijke hoogdagen is er om 9.00u een misviering.

Daarnaast zijn er begrafeningen, huwelijken en dopen.

Jaarlijks hebben ook de vormselviering en de eerste communie plaats in de kerk.

Liturgische vieringen in het kader van de school en de jeugdbewegingen gebeuren ook in de kerk.

Het parochiaal koor repeteert eveneens in de kerk.

#### 3.2.5. TOEKOMST

##### a) Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie

De kerk die uit drie beuken bestaat laat een multifunctioneel gebruik toe. Zo kan de kerk mogelijk gebruikt worden voor een tentoonstelling.

De akoestiek in de kerk is vrij goed en laat in deze zin ook het gebruik van de kerk voor muzikale projecten toe.

De kerk bezit een goed orgel maar met beperkte mogelijkheden.

b) De studie van 'Kapittel' onder de leiding van de heer Kristof Lataire bekeek mogelijke opportuniteiten voor de kerk van Sint-Jozef en de zalige Karel de Goede.

De kerk blijft in de eerste plaats bestemd voor de Rooms-Katholieke godsdienst. Eventuele projecten zijn bespreekbaar. Ook de tweejaarlijkse viering in het kader van 'Kadans' kan er verder plaats vinden. Van een herbestemming is momenteel geen sprake gezien haar huidige functie als kerk voor deze gemeenschap van ongeveer 3000 inwoners uit zowel Torhout als Ichtegem. De studie van 'Kapittel' onder de leiding van de heer Kristof Lataire suggereert om eventueel een (toeristische) link te leggen met het nabijgelegen kasteel van Wijnendale, met de talrijke fietsknooppunten in de buurt. Een permanente of occasionele tentoonstelling behoort tot de mogelijkheden. Het Pastoraal Team kan zich vinden in deze visie en werkt deze verder uit. Ze staan open voor gesprek met het Lokaal Bestuur en Derden.

### 3.3. PAROCHIEKERK DON BOSCO

DN 2103



Inventaris onroerend erfgoed



Google maps

#### 3.3.1. IDENTIFICATIE

- Kerk Don Bosco
- Don Boscoplein 2, 8820 Torhout
- Eigendom: kerkfabriek Don Bosco
- Kadastraal gekend onder het nummer: Torhout 1<sup>e</sup> afdeling sectie I nr 590t (kerk)
- De kerk is sinds 14/09/2009 (vaststellingsbesluit) vastgesteld als bouwkundig erfgoed. ID 30489

#### 3.3.2. BESCHRIJVING

##### a) Cultuurhistorische waarde

Het betreft de kerk Sint-Jan-Bosco, van de in 1956-1959 opgerichte parochie Don Bosco. De kerk is gelegen in een groene ruimte: grasplein met bomen en speeltuin, op een groot, rondom door straten omgeven perceel.

*Voorgeschiedenis:* in 1958 werd eerst het houten postgebouw van de UNO van de Wereldtentoonstelling in Brussel (1958) aangekocht en in 1959 ingericht als noodkerk. De nood van een definitieve kerk werd geformuleerd eind jaren 1960 (bouwplan van 1968, cf. afbeelding).

In 1974 (cf. gedenksteen eerste steenlegging)-1976 werd de noodkerk vervangen door de huidige kerk, een ontwerp van architect Aimé Pauwels (Kortrijk), in samenwerking met architect René De Deyne (Torhout).

Het gebouw is een 'zaalkerk', op onregelmatig hoekig grondplan, opgetrokken in gele baksteen en beton. De vrijstaande klokkentoren is gebouwd in glijbeton. Volumespel door middel van gesloten bakstenen muurpartijen met wisselende hoogte en de vrijstaande toren met kruisbekroning. Een lage betonnen muur geaccentueerd door leibomen leidt naar de inkom van de kerk en verbindt de toren met de kerk.

*Plan:* weekkapel ten zuiden, kerkruijnte, naar het westen gericht koor, sacristie, biechtruimte en andere functies ten noorden.

Sober interieur: bakstenen wanden met langwerpige glasramen net onder het plafond, maar ook enkele glasramen vanaf de grond. Glasramen van Jan Leenknecht (Ronse) met voorstellingen "De laatste dag van de Schepping" (1997), "De Morgenster" (2000), "Allelujah" (2003) en "Het hemels Jeruzalem en de hel" (2002). Een kruisweg door T. Mergaert (Staden). Sober koor met indirecte lichtinval. Oorspronkelijk orgel van 1968 door de firma Loncke (Diksmuide), op vandaag nieuw orgel. Glasraam "Het levensbrengend water" (2006) van dezelfde glazenier in de weekkapel.

Type: parochiekerk

Referentiestijl: modernisme

Kerktype: zaalkerk

Torentype: vrijstaande klokkentoren

## **Bouwgeschiedenis**

De bouw van de definitieve kerk werd afgewerkt in 1976.

Historiek: cfr. punt a) cultuurhistorische waarde.

### b) Architecturale mogelijkheden


#### 1. Grootte, opdeelbaarheid, inrichting

Het gebouw bestaat uit twee aaneensluitende ruimtes die gezamenlijk of afgescheiden benut kunnen worden:

- de **kerk**, die plaats biedt aan ong. 550 personen (cf. normen brandweer);
- de **kapel**, die voor zo'n 60 personen ingezet kan worden.

De constructie van het moderne gebouw vertoont enkele specifieke kenmerken:

- Afwezigheid van **pilaren**, wat de zichtbaarheid sterk ten goede komt.
- Aflopende, vernieuwde **vloer**, die de zichtbaarheid over het altaar verhoogt.
- Ruime **lichtinval** dank zij de grote glaspanelen en de glazen toegangsdeuren langs beide zijden.
- Aanwezigheid van ruime oppervlakten **brandglas** (mede gefinancierd door de geloofsgemeenschap van Don Bosco), die het interieur extra cachet en warmte geven.
- De **akoestiek** wordt als goed ervaren door de kerkgebruikers.



## 2. Voorzieningen

In de kerk is een centrale verwarmingsinstallatie. Deze voorziet de kerk van een constante temperatuur.

De elektriciteit wordt op regelmatige basis gecontroleerd door een externe firma.

Er is een beperkt sanitair aanwezig, namelijk 2 toiletten.

## 3. Uitbreidingsmogelijkheden en mogelijkheden om deelruimtes af te splitsen

Theoretisch is het mogelijk om de kerk uit te breiden daar ze omgeven is door een groenzone en een parking.

## 4. Toegankelijkheid voor personen met een handicap

Afwezigheid van trappen, wat de kerk perfect toegankelijk maakt voor personen met een handicap.

## 5. Aanwezigheid van waardevolle goederen

Aanwezigheid van goed geïntegreerde en moderne **kunstwerken**, met bijdrage van de lokale geloofsgemeenschap.

### c) Bouwfysische toestand

Het moderne kerkgebouw dateert van 1974 en is de voorbij decennia goed onderhouden en regelmatig gerenoveerd.

Recentste aanpassingen:


- Drie jaar geleden heeft de stad Torhout op aangeven van de Kerkfabriek de vervanging van de **centrale verwarming** gefinancierd, met mogelijk apart gebruik van kerk en kapel.
- In 2017 werd het **plat dak** volledig hernieuwd en geïsoleerd.

- Diverse aanpassingen inzake **brandveiligheid** op aangeven van de plaatselijke brandweerofficier. (Bijlage 5)
- **Verlichting**: overschakeling in 2018 op LED's in het hele gebouw.

Een deel van de **geluidsinstallatie** is in 2013 vernieuwd. Beamer en scherm zijn aanwezig.

Aanwezigheid van een recent vernieuwde **klokkeninstallatie** in de vrijstaande toren en een **kwaliteitsorgel**.

### 3.3.3. SITUERING IN DE RUIMTELIJKE OMGEVING



Google maps



De kerk is centraal gelegen in Don Bosco, de drukst bevolkte wijk van Torhout. Voor personen met een handicap is de kerk *zeer toegankelijk* dank zij de vlotte aanrij-mogelijkheid.

Rondom het gebouw is er aanwezigheid van een rustgevende buffer van gras en bomen. Deze werd recentelijk heraangelegd en geopend op Pinksterzondag 2023. De aanwezigheid van een ruime parking naast de kerk kan als een grote troef beschouwd worden. De plaatselijke middenstand rondom de kerk (apothek, eetcafé, bank, slagerij, bakkerij...) floreert in dit kader.

### 3.3.4. BESCHRIJVING VAN HET ACTUEEL GEBRUIK EN DE ACTUELE FUNCTIE

#### ***Huidig liturgisch en ander gebruik:***

Vastgesteld wordt dat de maandelijkse **zondagsvieringen** (derde zondag van de maand) om 9 uur minder druk bijgewoond worden. Het aantal uitvaarten in de Don Boscokerk blijft vrij hoog. Ook huwelijken en doopsels gaan er verder door. De stemmige weekdagkapel biedt ruimte aan een zestigtal mensen en is ideaal voor doopplechtigheden, de mariale gebedsavonden en de zondagsmis in de wintermaanden. Er is een vrij grote vraag voor het organiseren van concerten en andere evenementen.

### 3.3.5. VISIE OP HET TOEKOMSTIG GEBRUIK EN DE TOEKOMSTIGE FUNCTIE (PLAN VAN AANPAK)

De studie van 'Kapittel' onder de leiding van de heer Kristof Lataire suggereert voor de kerk van Don Bosco een her- of nevenbestemming. Het Pastoraal Team van de Petrusgemeenschap kan zich vinden in deze suggestie. Momenteel worden gesprekken gevoerd en pistes verkend om te kijken of er opportuniteiten zijn. De gesprekken verlopen constructief. Ze worden ook gevoerd met perspectief op de hele Don Boscosite: Kerk, za(a)l(en), school en Lokaal Bestuur. De bezorgdheid van zowat alle betrokkenen is dat de bestemming 'waardig' is en liefst ten behoeve van de 'brede gemeenschap'. Om het denkwerk te faciliteren werd recent ook contact gelegd met het nieuw opgerichte Platform Toekomst Parochiekerken.

### 3.4. PAROCHIEKERK SINT JOZEF ARBEIDER

DN 2104

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?  
Vraag het dan op bij de gemeente.

Inventaris onroerend erfgoed

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?  
Vraag het dan op bij de gemeente.

Inventaris onroerend erfgoed



Google maps

#### 3.4.1. IDENTIFICATIE

- Kerk Sint Jozef Arbeider
- Parochie: St.-Jozef – Arbeider te Torhout - Aartrijke
- Adres: Steenveldstraat 4, 8820 Torhout
- Eigendom: Kerkfabriek St.-Jozef – Arbeider
- Kadastraal gekend onder het nummer: Torhout 1<sup>e</sup> afdeling sectie A nr 657a5 (kerk – parking - grasveld)

- De kerk is sinds 14/09/2009 (vaststellingsbesluit) vastgesteld als bouwkundig erfgoed samen met de aanpalende pastorie. ID 83422

### 3.4.2.BESCHRIJVING

#### a) Cultuurhistorische waarde

De kerk Sint-Jozef Arbeider is een moderne zaalkerk met klokkenmuur gebouwd in 1963-1964, naar plannen van architect R. Schotte (Doornik). De bouw van de kerk volgt op de oprichting van de parochie Sint-Jozef Arbeider in 1963.

Het is een imposant bakstenen volume onder (kunst)leien lessenaardak. Er is een verdiept portaal tussen witgeschilderde muren onder luifel aan de noordoostzijde. De noordzijde is voorts uitgewerkt met een smal en hoog glasraam. Aan de zuidzijde is er een massieve muur met uitsparing voor de klokken waarboven een kruis.

Interieur: zaalkerk met indirecte verlichting, glasraam met gele, oranje en rode tinten, wellicht voorstelling van de opkomende zon (auteur onbekend).

Rechts van de kerk, staat een aansluitende éénlaagse pastorie onder plat dak met herhaling van het luifelelement.

De parochie is gegroeid vanuit een kloosterkapel, als gevolg van de uitbreiding van de stad Torhout, in de wijk Driekoningen. Op 1 april 1964 werd gestart met de bouw van kerk door architect R. Schotte. De eerste eucharistieviering werd gehouden in de nieuwe kerk op 1 november 1964, op 8 mei 1965 werd ze aan de eredienst gewijd door de bisschop en op 18 mei 1966 werd ze parochiekerk. De parochie werd bij Koninklijk Besluit van 24 december 1968 officieel opgericht.

#### **Bouwgeschiedenis**

De bouwwerken startten op 1 april 1964, hoewel de officiële eerste steenlegging pas op 18 april van dat jaar plaatsvond.

Type: parochiekerk

Referentiestijl: modernisme

Kerktype: zaalkerk

Torentype: geveltoren

#### b) Architecturale mogelijkheden

##### 1. Grootte, opdeelbaarheid, inrichting

De kerk vormt een zaalvolume met hoog oplopend lessenaarsdak dat wordt gedragen door gelijkde houtspanten. De spanten liggen enerzijds op de hoge zijgevel en worden anderzijds ondersteund door metalen pijlers aan de lage zijde. Tussen de spanten is het plafond afgewerkt met houten platen.

De lage gevel is een open gevel met metalen ramen. De andere wanden zijn geschilderde metselwerkmuren. Als vloerbedekking ligt er een natuursteen (leistein). Het altaarpodium is een houten timmerwerkconstructie bovenop de natuursteen.

Er is een aanpalende ruimte onder plat dak met houten buitendeur. Deze aanpalende ruimte is afscheidbaar van het zaalvolume door middel van een schuifwand. Daarnaast zijn nog een sacristieruimte, een bergkamer en een stookplaats aanwezig.

## 2. Voorzieningen

In de kerk is een centrale luchtverwarmingsinstallatie. Deze voorziet de kerk van een constante temperatuur.

De elektriciteit en de stookinstallatie worden op regelmatige basis gecontroleerd door een externe firma.

Er is een beperkt sanitair aanwezig, namelijk 1 toilet.

## 3. Uitbreidingsmogelijkheden en mogelijkheden om deelruimtes af te splitsen

Theoretisch is het mogelijk om de kerk uit te breiden naar de parking toe.

## 4. Toegankelijkheid voor personen met een handicap

De toegang voor personen met een handicap (rolstoel) is mogelijk via de zijdeur van de aanpalende ruimte.

## 5. Aanwezigheid van waardevolle goederen

De kerk is relatief jong en beschikt daardoor over weinig of geen waardevolle goederen.

### c) Bouwfysische toestand

Deze is goed te noemen, met uitzondering van de dakbedekking. De asbesthoudende kunstleien zijn zo verweerd dat er lekken ontstaan en een duurzame vernieuwing zich opdringt.

### 3.4.3. SITUERING IN DE RUIMTELIJKE OMGEVING



Google maps



De kerk bevindt zich in de wijk Driekoningen. Tegen de kerk is de pastorie aangebouwd. Voor de kerk ligt er een parking. Naast de kerk staat de parochiezaal De Biekorf en is er ook de basisschool. Achter de kerk is er een grasveld, voornamelijk gebruikt als speelweide tijdens activiteiten van de jeugdbeweging of in de parochiezaal.

#### 3.4.4. BESCHRIJVING VAN HET ACTUEEL GEBRUIK EN VAN DE ACTUELE FUNCTIE

De parochiekerk is momenteel gebruikt voor de Rooms-Katholieke eredienst: een wekelijkse eucharistieviering op zaterdag om 18.30 u, schoolvieringen, huwelijken, begrafenissen, doopselvieringen, bijzonder vieringen zoals Eerste Communie en H. Vormsel.

Maandelijks houdt het kerkkoor zangrepetitie in de aanpalende ruimte. Ook het Torhouts gregoriaans koor houdt regelmatig repetitie in deze zijkapel. Het koor 'De Colores' repeteert er wekelijks. Daarnaast wordt de kerk af en toe ook gebruikt voor een concertoptreden van een koor of een voordracht.

#### 3.4.5. TOEKOMST

De gemeenschap van Sint-Jozef Arbeider is vrij dynamisch. Van bij het begin werd nagedacht over de inrichting en het gebruik van de kerk. Getuige daarvan dit citaat: *"Voor onze parochie van de toekomst willen we een kerkgebouw met flexibiliteit inzake functies en thema's met als bedoeling de liturgie te ondersteunen, de sacramenten tot hun recht te laten komen, een plaats te bieden voor stille, meditatieve momenten, mogelijkheid te voorzien voor spirituele evenementen, het gemeenschapsleven te bevorderen, dus: een ruimte te creëren waar iedereen zich kan thuis voelen, zowel jongeren als ouderen, zowel individuen als groepen, zowel tijdens als buiten kerkdiensten."*

De recente interieuraanpassingen kunnen in dit perspectief verantwoord worden.

Momenteel is de kerk in gebruik voor de Room-Katholieke eredienst.

Aangezien de kerkruimte gebruikt wordt voor de eredienst en er regelmatig een nevenactiviteit wordt georganiseerd en de kerk nog een sterke gemeenschapsvormende functie vervult op de wijk Driekoningen, zijn de denkpijlers voor deze kerk eerder beperkt, mede gezien haar vrij kleine volume. De suggestie van de studie van 'Kapittel' onder de leiding van de heer Kristof Lataire om er een begrafeniskerk van te maken, ook voor burgerlijke uitvaarten, wordt door het Pastoraal Team niet weerhouden omdat dit ingaat tegen de richtlijnen van de Belgische bisschoppen.

### 3.5. PAROCHIEKERK SINT-HENRICUS

DN 2102



Inventaris onroerend erfgoed



Google maps

#### 3.5.1. IDENTIFICATIE

- Sint - Henricus
- Rijksweg zn, 8820 Torhout
- Eigendom: Kerkfabriek Sint-Henricus
- Kadastraal gekend onder het nummer: Torhout 3<sup>e</sup> afdeling sectie F nr 740I (kerk)
- De kerk is sinds 14/09/2009 (vaststellingsbesluit) vastgesteld als bouwkundig erfgoed. ID 38317

#### 3.5.2. BESCHRIJVING

##### a) Cultuurhistorische waarde

Rijksweg nr. +32. Kerk Sint-Henricus. Parochiekerk gebouwd in 1939 naar ontwerp van architect Willem Nolf (Torhout). Ze wordt in de loop van de Tweede Wereldoorlog in gebruik genomen. Groenaanleg, bas-reliëf Sint-Christoffel en Lourdesgrot rond de kerk (cf. infra, Rijksweg z.nr.). Zaalkerk op rechthoekige plattegrond, ten noorden voorgeplaatst portaal en toren. Geelbakstenen volume onder steil zadeldak (leien). Smallere koortraveeën afgesloten door veelzijdige absis. Ten zuidwesten, bij het schip en koor aansluitende imposante sacristie en weekdagkapel.

Gesloten torenvolume met haaks op elkaar gestelde steunberen.

Klokkenverdieping met rechthoekige galmgaten, borstwering, stompe spits met windhaan.

Rondboogportaal in een geriemde omlijsting. Puntgevel op het noorden afgewerkt met aandak en vlechtingen, kruisbekroning, gekoppelde rondboogvensters (glas-in-lood).

De traveeën van het schip en het koor zijn geritmeerd door versmallende steunberen, gekoppelde rondboogvensters.

Interieur: bepleisterde en witgeschilderde zaalkerk met ritmerende gordelbogen.

Orgel van Loncke Orgelbouw (Kortemark-Zarren) van 1981. *(Tekst uit Inventaris onroerend erfgoed)*

Type: parochiekerk  
 Referentiestijl: neo-traditioneel  
 Kerktype: zaalkerk + weekdagkapel  
 Torentype: geveltoren


## Bouwgeschiedenis

De kerk werd gebouwd van 1940 tot 1946.

### b) Architecturale mogelijkheden

#### 1. Grootte, opdeelbaarheid, inrichting

zie hiervoor de beschrijving onder a)



	<b>Object : St-Henricuskerk</b>	
	Adres : Rijksweg 40 8820 TORHOUT Plan : Dakenplan ( Situatieschets)	
Dossiernr. : 50875      Tekenaar : Alex Hoornaert      Datum : 2/06/2017		

## 2. Voorzieningen

In de kerk is een centrale verwarmingsinstallatie. Deze voorziet de kerk van een constante temperatuur.

De elektriciteit wordt op regelmatige basis gecontroleerd door een externe firma.

Er is een beperkt sanitair aanwezig, namelijk 1 toilet.

## 3. Uitbreidingsmogelijkheden en mogelijkheden om deelruimtes af te splitsen

Theoretisch is het mogelijk om de kerk uit te breiden naar de parking toe.

## 4. Toegankelijkheid voor personen met een handicap

De kerk is ook via een speciale helling toegankelijk voor mindervaliden.

## 5. Aanwezigheid van waardevolle goederen

De kerk is relatief jong en beschikt daardoor over weinig of geen waardevolle goederen.


### c) Bouwfysische toestand

Goed, zie hierbij ook het laatste verslag van Monumentenwacht 22 mei 2017 (Bijlage 6) Brandpreventieverslag (Bijlage 7)

### 3.5.3. SITUERING IN DE RUIMTELIJKE OMGEVING



Google maps



De kerk is gelegen naast de Rijksweg die, Lichtervelde met Diksmuide verbindt. Er is een goede bereikbaarheid en voor de kerk is er ruime parkeergelegenheid. De kerk is ook via een speciale helling toegankelijk voor mindervaliden en een toilet is aanwezig in de sacristie. Naast de kerk bevindt zich de basisschool van het gehucht. In de nabijheid van de kerk bevinden zich ook enkele handelszaken.

#### 3.5.4. BESCHRIJVING VAN HET ACTUEEL GEBRUIK EN VAN DE ACTUELE FUNCTIE

De parochiekerk is in gebruik voor de Rooms-Katholieke eredienst. Wekelijks op zondag om 9.00u is er een verzorgde eucharistieviering. Eveneens op donderdagmorgen is er een weekdagmis in de weekdagkapel van de kerk. Regelmatig gaan er ook schoolvieringen door van de nabijgelegen St.-Henricusschool. Net zoals in elke gebruikte parochiekerk vinden er doopsels, Eerste Communie, Vormsel, huwelijken, jubilea en uitvaarten plaats.

Ook bijzondere vieringen voor de ganse Pastorale Eenheid gaan door in deze kerk en worden soms gevolgd door een ontmoetingsmoment met receptie. (nieuwjaar, lichtmis, lectorenbijeenkomst, Vrienden van Lourdes, medewerkersfeest, 15 augustus, Allerheiligen...). Aangezien er zich in deze kerk geen pilaren bevinden, vergroot dit de zichtbaarheid van de aanwezigen en versterkt het de betrokkenheid.

Wekelijks maakt het St.-Henricuskoor gebruik van de kerk of weekdagkapel voor hun repetities. De weekdagkapel kan ook gebruikt worden voor andere parochiale activiteiten en kan ruimte bieden aan 50 personen.

Ook staat men open voor concerten, voorstellingen vanuit de school, tentoonstellingen e.a.

#### 3.5.5. TOEKOMST

In de laatste jaren werden er zowel een binnen- als buitenrestauratie gerealiseerd. We denken hierbij aan het uitvoeren van de noodzakelijke schilderwerken binnenin en de herstellingswerken aan het dak, de goten, de ramen, de schoorsteen, ... We vermelden hierbij ook de aankoop van nieuwe kerkstoelen, een vernieuwde geluidsinstallatie met bijhorende geluidsboxen, en de realisatie van een nieuw altaarpodium bij een verbeterde kerkinrichting. Momenteel zijn er ook geplande werken aan

de gang voor de noodzakelijke verbetering van de bliksembeveiliging en werd er onlangs een automatisch brandblusapparaat geplaatst in de stookruimte.

b) Plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met nevenfuncties of herbestemming ervan zal worden onderzocht.

De kerk is op heden in gebruik voor de Rooms-Katholieke eredienst en zet in op een hedendaags gebruik van de ruimte. Op heden is er geen sprake van nevenfuncties of herbestemming. Het pastoraal team van de Pastorale eenheid Sint-Margaretha Lichtervelde is bereid de suggestie van de studie door 'Kapittel' onder de leiding van de heer Kristof Lataire om de kerk te herbestemmen, eventueel met behoud van de weekdagkapel als religieuze ruimte, te overwegen. Er worden gesprekken gevoerd en ook de totaliteit van de site wordt bekeken, maar momenteel is er geen duidelijke opportuniteit. Alle betrokken partijen staan in voor een open communicatie met elkaar omtrent mogelijke wijzigingen of opportuniteiten.

## **BIJLAGEN**

### BIJLAGE 1

Pastoraal Plan 2025 PE St.-Petrusgemeenschap Torhout

BIJLAGE 2

Kerk Sint-Pietersbanden<sup>[1]</sup> Monumentenwacht West-Vlaanderen Inspectieverslagnummer:  
50116/2024/B – inspecties op 29 juli 2024 & 28 augustus 2024

BIJLAGE 3

Kerk Sint-Pietersbanden Brandpreventieverslag Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen van  
28/02/2025

BIJLAGE 4

Kerk Sint-Jozef en de Gelukzalige Karel de Goede  
Monumentenwacht West-Vlaanderen  
Inspectieverslagnummer: W-53/50335/2015/B

BIJLAGE 5

Kerk Don Bosco  
Brandpreventieverslag van 04/02/2016

BIJLAGE 6

Kerk Sint-Henricus  
Monumentenwacht West-Vlaanderen  
Inspectieverslagnummer: W-53/50875/2017/B

BIJLAGE 7

Kerk Sint-Henricus

Voorbespreking preventie van 03/04/2018

## BIJLAGE 8

## KADASTRALE GEGEVENS

Kadastrale nummers	Eigenaar	Oppervlakte	Kadastraal Inkomen	Gewestplan	BPA
Kerk Sint-Pietersbanden					
Torhout 1 <sup>e</sup> afdeling sectie K nr 451d/2 (kerk)	Stad Torhout, Aartrijkestraat 11B, 8820 Torhout	2404 m <sup>2</sup>	15002	Woongebied met cultureel en historisch of esthetische waarde	Openbaar nut: B (Bijlage 9 blz 13)
Kerk Driekoningen					
Torhout 1 <sup>e</sup> afdeling sectie A nr 657a5 (kerk)	Kerkfabriek Sint-Jozef Arbeider	1969 m <sup>2</sup>	3282	Woongebied met landelijk karakter	Geen
Torhout 1 <sup>e</sup> afdeling sectie A nr 657z4 (pastorie)	Stad Torhout, Aartrijkestraat 11B, 8820 Torhout	1489 m <sup>2</sup>	837	Woongebied met landelijk karakter	Geen
Torhout 1 <sup>e</sup> afdeling sectie A nr 14t2 (parking)	Stad Torhout, Aartrijkestraat 11B, 8820 Torhout	1727 m <sup>2</sup>	793	Woongebied met landelijk karakter	Geen
Kerk Sint-Henricus					
Torhout 3 <sup>e</sup> afdeling sectie F nr 740d2 (bouwland)	Kerkfabriek Sint-Henricus, Rijksweg 38, 8820 Torhout	1007 m <sup>2</sup>	6	Woongebied met landelijk karakter	Zone voor gemeenschaps- voorziening ( Bijlage 11 blz 12)
Torhout 3 <sup>e</sup> afdeling sectie F nr 740I (kerk)	Kerkfabriek Sint-Henricus, Rijksweg 38, 8820 Torhout	895 m <sup>2</sup>	3696	Woongebied met landelijk karakter	Zone voor gemeenschaps- voorziening (Bijlage 11 blz 12)
Torhout 3 <sup>e</sup> afdeling sectie F nr 740w (bouwland)	Kerkfabriek Sint-Henricus, Rijksweg 38, 8820 Torhout	1606 m <sup>2</sup>	10	Woongebied met landelijk karakter	Zone voor gemeenschaps- voorziening (Bijlage 11 blz 12)

Kadastrale nummer	Eigenaar	Oppervlakte	Kadastraal inkomen	Gewestplan	BPA
Kerk Wijnendale					
Torhout 4e afdeling/DL Aartrijke en DL Ichtegem sectie D nr 1756y3 (park)	Stad Torhout, Aartrijkestraat 11B, 8820 Torhout	3613 m <sup>2</sup>	37	Woongebied	Geen
Torhout 4e afdeling/DL Aartrijke en DL Ichtegem sectie D nr 1756x3 (kerk)	Kerkfabriek Sint-Jozef en de gelukzalige Karel de Goede te Wijnendale, Breesstraat 13, 8820 Torhout	1758 m <sup>2</sup>	4001	Woongebied	Geen
Torhout 4e afdeling/DL Aartrijke en DL Ichtegem sectie D nr 1756r2 (elektriciteitscabine)	Infrac West, Noordlaan 9, 8820 Torhout	15 m <sup>2</sup>	76	Woongebied	Geen
Kerk Don Bosco					
Torhout 1e afdeling sectie I nr 590t (kerk)	Kerkfabriek van de parochie Sint-Jan-Bosco te Torhout, Vijfhuishoekstraat 18a, 8820 Torhout	4138 m <sup>2</sup>	5361	Woongebied	Kerkzone (Bijlage 10 blz 14)
Torhout 1e afdeling sectie I nr 589d (speelterrein)	Stad Torhout, Aartrijkestraat 11B, 8820 Torhout	2715 m <sup>2</sup>	18	Woongebied	Pleinzone (Bijlage 10 blz 16)
Torhout 1e afdeling sectie I nr 590r (speelterrein)	Stad Torhout, Aartrijkestraat 11B, 8820 Torhout	1080 m <sup>2</sup>	7	Woongebied	Pleinzone (Bijlage 10 blz 16)
Torhout 1e afdeling sectie I nr 592p (plein)	Stad Torhout, Aartrijkestraat 11B, 8820 Torhout	1315 m <sup>2</sup>	3	Woongebied	Pleinzone (Bijlage 10 blz 16)
Torhout 1e afdeling sectie I nr 592s (park)	Stad Torhout, Aartrijkestraat 11B, 8820 Torhout	634 m <sup>2</sup>	6	Woongebied	Pleinzone (Bijlage 10 blz 16)

BIJLAGE 9

BPA Centrum Zuid

BIJLAGE 10

BPA Revinze

BIJLAGE 11

BPA Collegehoek